
PRZEDMIAR ROBÓT.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
36500000-6 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW UNIWERSALNY
ADRES INWESTYCJI : Rzuchów ul.Karola Miarki
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA : 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiktor Kiermaszek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiktor Kiermaszek
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	45000000-7 Roboty budowlane	1	11
1.1	45100000-8 Roboty ziemne	1	2
1.2	45233200-1 Chodniki	3	7
1.3	45112730-1 Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnika	8	10
1.4	45340000-2 Ogrodzenie	11	11
2	36500000-6 Montaż urządzeń placu zabaw	12	14

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45000000-7 Roboty budowlane			
1.1		45100000-8 Roboty ziemne			
d.1.1	1 Specyfikacja Techniczna ST 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - NA ODKŁAD Z PRZEZNACZENIEM DO PONOWNEJ ZABUDOWY.	m ²		
		240.0	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
d.1.1	2 Specyfikacja Techniczna ST 01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV - NIWELACJA TERENU.	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
1.2		45233200-1 Chodniki			
d.1.2	3 Specyfikacja Techniczna ST 02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - DLA ZAKRESU NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ.	m ²		
		28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
d.1.2	4 Specyfikacja Techniczna ST 02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
d.1.2	5 Specyfikacja Techniczna ST 02	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
d.1.2	6 Specyfikacja Techniczna ST 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
d.1.2	7 Specyfikacja Techniczna ST 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		28.1	m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
1.3		45112730-1 Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnika			
d.1.3	8 Specyfikacja Techniczna ST 03	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm - ZIEMIA URODZAJNA Z DEMONTAŻU	ha		
		140.3/10000	ha	0.014	
				RAZEM	0.014
d.1.3	9 Specyfikacja Techniczna ST 03	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy - ZIEMIA URODZAJNA Z DEMONTAŻU Krotność = 23	ha		
		140.3/10000	ha	0.014	
				RAZEM	0.014
d.1.3	10 Specyfikacja Techniczna ST 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia-GATUNEK TRAWY DO BOISK SPORTOWYCH.	m ²		
		140.3	m ²	140.300	
				RAZEM	140.300
1.4		45340000-2 Ogrodzenie			
d.1.4	11 Specyfikacja Techniczna ST 04	Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur stalowych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie z obetonowaniem zabudowaną furtką o wym 1,00x1,50 wykonaną z ramy kształtowników z wypełnieniem siatką stalową powleką, zamykaną na zamek zwykły. Kolor ogrodzenia i furtki RAL 6005 zielony.	m		
		15+15+16+14	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2		36500000-6 Montaż urządzeń placu zabaw			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	Specyfikacja Techniczna ST 05	Montaż zestawu zabawowego na fundamencie - w zestawie: Wieża czworokątna x 2 szt. Dach dwupadowy Podest x 3 szt. Pomost wiszący Trap krótki, Trap długi, Zjeżdżalnia, Drabinka A szczeblowo - linowa, Ścianka sprawnościowa drabinka skośna niska. Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie na zaprawie betonowej przy pomocy stalowych kotew. Płyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej. Elementy stalowe malowane proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Specyfikacja Techniczna ST 05	Montaż huśtawki wagowej sprężynowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Specyfikacja Techniczna ST 05	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500