

Przedmiar robót
na wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego w Kobyli Gminie Kornowac

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.83	km km	 0.830	
				RAZEM	0.830
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników plus rozszerzenie przy ul. Budzińskiej (150*3.70)+(2*4.5)	m ² m ²	 564.000	
				RAZEM	564.000
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 680 * 2.95	m ² m ²	 2006.000	
				RAZEM	2006.000
4	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (564*0.3)+(2006*0.2)	m ³ m ³	 570.400	
				RAZEM	570.400
5	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 2 570.40	m ³ m ³	 570.400	
				RAZEM	570.400
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 0.5 564+2006	m ² m ²	 2570.000	
				RAZEM	2570.000
7	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 564+2006	m ² m ²	 2570.000	
				RAZEM	2570.000
8	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 564+2006	m ² m ²	 2570.000	
				RAZEM	2570.000
9	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) grubość 3 cm dlatego krotność 0,5 Krotność = 0.5 (150*3.50)+(680*2.75)+(2*4.5)	m ² m ²	 2404.000	
				RAZEM	2404.000
10	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 2404	m ² m ²	 2404.000	
				RAZEM	2404.000
11	KNNR 6 0107-01	analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (obsypaniepoboczy nawierzchni asfaltowych) pasem 0,2 m obustronnie 830*0.2*0.1*2	m ³ m ³	 33.200	
				RAZEM	33.200