



Szczegóły A i C

- | | |
|-------|--|
| 6 cm | - kształtka betonowa brukowa szara |
| 3 cm | - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 15 cm | - podbudowa w z kruszywa kamiennego lamowanego |
| | stabilizowanego mechanicznie 0/3,5 |
| 10 cm | - warstwa mrozochronna z piasku |

KRAWĘDŹ ISTNIEJĄCEJ
KONSTRUKCJI JEZDNI



Przekrój konstrukcyjny chodnika A-A przylegającego do jezdni DP 3540S



Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciągu drogi powiatowej nr 3540S ul. Wolności w miejscowości Łańce		
Temat:	Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - typowe CHODNIK	Skala 1:50, 1:10
Lokalizacja:	DP 3540S - ulica Wolności; Łańce, pow. raciborski	
Inwestor:	Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac	
Projektował:	mgr inż. Roman Mucha nr upr. 89/02	Rys nr 4
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak	Kwiecień 2014 R