

Charakterystyczny przekrój poprzeczny

w km 0+320 – 0+380


0+480 – 0+520

0+720 – 0+800

SKALA 1: 20

Projektowana nawierzchnia drogi rolniczej

nawierzchnia warstwa ścierna mieszanka mineralno - bitumiczna = 3 cm
nawierzchnia warstwa wiążąca mieszanka mineralno - bitumiczna = 4 cm
podbudowa warstwa górna z tłucznia kamiennego sortowanego = 10 cm
podbudowa warstwa dolna z tłucznia kamiennego niesortowanego = 30 cm
warstwa odsączająca z pospółki piaskowej = 10 cm



Pobocze 0,4 m

nawierzchnia 3,00 m

Pobocze 0,4 m

podbudowa 3,20 m