

DECYZJA

Działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 4 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowe „Borbud” Sp. z o.o. oraz Biura Projektów „Profim” s.c. z siedzibą w Raciborzu (47-400) na ul. Środkowej 5 z dnia 20.08.2009r. otrzymanym w dniu 21.08.2009r. (L.dz. 1267/09) o wyrażenie zgody na posadowienie kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych miejscowości Kobyla w związku z realizacją zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac”

z e z w a ł a m

na posadowienie kanalizacji sanitarnej w pasach dróg gminnych miejscowości Kobyla w związku z realizacją zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac”

na następujących warunkach:

- 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz zgodnie z wymogami § 42, § 103, § 128, § 137, § 138, § 140, Dział V Rozdział 3, Dział VI, Dział VII Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43, poz. 430,
- 2) organizacja ruchu i koszty z nią związane są w gestii Wykonawcy
- 3) na drogach utwardzonych nawierzchnią asfaltową tj. ul. Leśna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Poprzeczna, ul. Łączna, ul. Kuliga, ul. Budzińska i ul. Willowa należy przejść kanalizacją sanitarną w pasie drogowym lewą lub prawą stroną a gdy jest możliwość to na skraju drogi lub w poboczu
- 4) Odtworzenie pasa wykopu z pełną wymianą gruntu – przyjmuje się konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR 2
- 5) na drogach utwardzonych tłuczniem tj. ul. Brzozowa i ul. Topolowa należy przejść kanalizacją sanitarną w pasie drogowym i po zasypaniu i zagęszczeniu pasa wykopu (pełna wymiana gruntu) należy na całej szerokości drogi położyć i uwałować kliniec
- 6) po wykonaniu wszystkich prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej część jezdni i pobocza, przy której prowadzono prace należy przywrócić do stanu pełnej użyteczności
- 7) w przypadku uszkodzenia elementów pasa drogowego Wykonawca usunie szkody na własny koszt lub zostanie obciążony kosztami zastępczego wykonania,
- 8) koszty budowy urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania