

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu w Raciborzu**

ul. Piaskowa 6  
tel. 32 415 47 79  
faks 32 415 37 71  
rg.raciborz@zabrze.psgaz.pl

**Krystian Tomala**  
ul. Wolności 25  
47-420 Budziska

Wasz znak:

Racibórz, 17.07.2014r.

Nasz znak: Z20-521-432-75/14

Dot.: Uzgodnienia branżowe dla projektowanej przebudowy linii napowietrznej nN przy ul. Raciborskiej w miejscowościach Kornowac i Pogrzebień.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.07.2014r. przesyłamy plan sytuacyjny z potwierdzonym przebiegiem istniejącej sieci gazowej rozdzielczej **niskoprężnej** (zaznaczonej na planie kolorem żółtym) ułożonej na głębokości 0,8-1,2 m wg . stanu na dzień 21.07.2014 r.

Na uzgadnianym obszarze brak sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp.z o.o. Oddział w Zabrze - Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrze

Przed przystąpieniem do prac oznakowanie gazociągu jak i inne urządzenia związane z eksploatacją w/w gazociągu (zespół zasuw, słupki pomiarowe ) winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ewentualne prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń **uzgadniamy pozytywnie** przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy :  
- powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac podając nazwisko i imię kierownika budowy , inspektora nadzoru oraz ich adresy , dostarczyć do Rejonu Dystrybucji Gazu R-rz zlecenie na nadzór.
2. Dokładne położenie naniesionych sieci ( w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych , wykonanych bez użycia sprzętu mechanicznego , a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w RDG R-rz ul. Piaskowa 6 , celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem ich stanu technicznego.
3. Przy głębokich wykopach (poniżej poziomu naszego uzbrojenia ) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
4. Przy prowadzeniu wszelkich prac należy zachować odległość poziomą zgodnie z **Dz. U.2013 poz.640.** , oraz odległość pionową zgodnie z **PN-91/M-34501.**

5.W przypadku uszkodzenia naszych sieci wymagać będziemy pokrycia kosztów naprawy oraz strat z tytułu niedostarczonego gazu. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy , oraz ewentualne uszkodzenia naszych sieci ponosi kierujący pracami, kierownik budowy lub właściciel obiektu.

6.Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.

7.Powyższe uzgodnienie jest ważne przez okres dwóch lat.

8.Odpis pisma prosimy dołączyć do projektu.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Rejon Dystrybucji Gazu  
w Raciborzu

Klaudiusz Mucha