

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM
ADRES INWESTYCJI : 44-285 Kornowac, ul. Starowiejska 66
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA : 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48
BRANŻA : instalacyjna

KOSZTORYS OPRACOWAŁ : Alicja Michalaszek
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej					
1		Malowanie ścian			
1	KNR 4-01	PARTER	m ²		
d.1	1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - - sala lekcyjna nr 4 8,6 x 3,04 m - sala lekcyjna nr 5 8,66 x 2,99 m - sala lekcyjna nr 2 5,83 x 2,99 m - sala lekcyjna nr 3 8,92 x 3,08 m - sala lekcyjna nr 6 5,71 x 3,17 m - Gabinet Dyrektora 4,14 x 3,12 - Sekretariat 2,8 x 3,08 m - W.C. 2,86 x 1,03 m - pom. Pielęgniarki 2,29 x 3,27 m - korytarz 8,68 x 3,03 m - wiatrołap (2,98 x 1,6) x 2 - sala lekcyjna nr 1 5,97 x 3,01 8.6*3.04+8.66*2.99+5.83*2.99+8.92*3.08+5.71*3.17+4.13*3.12+2.8*3.08+2.86*1.03+2.29*3.27+8.68*3.03+2.98*1.6*2+5.97*3.01	m ²	200.79	
				RAZEM	200.79
2	KNR 4-01	PIĘTRO	m ²		
d.1	1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - - sala lekcyjna nr 20 5,83 x 3,02 m - sala lekcyjna nr 21 8,89 x 6,03 m - sala lekcyjna nr 23 8,63 x 3,06 m - sala lekcyjna nr 24 5,78 x 3,19 + 7,55 x 3,19 m - sala lekcyjna nr 25 7,01 x 3,15 + 5,79 x 3,15 m - sala lekcyjna nr 26 2,75 x 3,17 m - sala lekcyjna nr 29 2,65 x 2,89 m - W.C. 2,85 x 1,0 m - sala lekcyjna nr 28 2,63 x 3,05 m - sala lekcyjna nr 22 8,59 x 3,04 - korytarz 17,72 x 3,01 m - klatka schodowa 2,74 x 4,88 m 5.83*3.02+8.89*6.03+8.63*3.06+5.78*3.19+7.55*3.19+7.01*3.15+5.79*3.15+2.75*3.17+2.65*2.89+2.85*1.0+2.63*3.05+8.59*3.04+17.72*3.01+2.74*4.88	m ²	300.53	
				RAZEM	300.53
3	KNR 4-01	PARTER i PIĘTRO	m ²		
d.1	1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 200.79+300.53	m ²	501.32	
				RAZEM	501.32
4	KNR 4-01	PARTER i PIĘTRO	m ²		
d.1	1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 200.79+300.53	m ²	501.32	
				RAZEM	501.32
5	KNR-W 4-01	PARTER	m ²		
d.1	1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (8.6+8.66+5.83+8.92+5.71+4.13+2.8+2.86+2.29+8.68+2.98*2+5.97)*2.0	m ²	140.82	
				RAZEM	140.82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	KNR-W 4-01	PIĘTRO	m ²		
d.1	1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (5.83*3.02+8.89+8.63+5.78+7.55+7.01+5.79+2.75+2.65+2.85+2.63+8.59+17.72+2.74)*2.0	m ²	202.37	
				RAZEM	202.37
2		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej			
7	kalk. własna	Demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz montaż w to miejsce nowych okien wraz z dostawą: - okna 1260x2040 mm - 22 szt. - okna 2230x2060 mm - 21 szt. - okno 1260x1000 mm - 1 szt. - okno 2540x1000 mm - 1 szt. - okno 2540x680 mm - 1 szt. - okno 2530x670 mm - 1 szt. - okno 1290x560 mm	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	kalk. własna	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż w to miejsce nowych drzwi wraz z dostawą: - drzwi swuskrzydłowe zewnętrzne z naswietlem 1890x2350 mm - 1 szt. - drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietlem 2250x2350 mm - 1 szt. - drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietlem 2340x2350 mm - 3 szt. - drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne 1450x1970 mm - 1 szt. - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z naswietlem 1890x2350 mm - 1 szt.	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 4-01	PARTER	m		
d.2	0353-12 analogia	Wykucie z muru istniejących parapetów 2.29+2.29+1.31+2.29+2.29+1.32+2.38+2.31+2.31+2.31+1.32+2.30+2.30+1.31+1.28+1.33+1.33+1.32+1.32+1.31	m	36.22	
				RAZEM	36.22
10	KNR-W 4-01	PIĘTRO	m		
d.2	0353-12 analogia	Wykucie z muru istniejących parapetów 2.30+2.32+2.31+2.30+1.31+2.30+2.30+1.32+2.31+2.60+2.60+1.35+2.59+2.30+2.29+1.32+1.33+1.30+1.32+2.10+2.30+1.31+1.32+1.31	m	46.11	
				RAZEM	46.11
11	KNR-W 4-01	PIĘTRO	szt.		
d.2	0353-17 analogia	Wykucie z muru podokienników granitowych w korytarzu: - l=1,31 m - 1 szt. - l=1,32 m - 2 szt. - l=1,30 m - 1 szt.	szt.	4.00	
		4		RAZEM	4.00
12	KNR-W 4-01	PIĘTRO	szt.		
d.2	0354-05	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki podokienników granitowych do ponownego montażu j.w.	szt.	4.00	
		4		RAZEM	4.00
13	KNR-W 4-01	PARTER i PIĘTRO	szt.		
d.2	0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł: - parter - 8 szt. - piętro - 10 szt.	szt.	18.00	
		8+10		RAZEM	18.00
14	KNR-W 4-01	PARTER i PIĘTRO	szt.		
d.2	0323-02 analogia	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parter - 10 szt. - piętro - 14 szt.	szt.	24.00	
		10+14		RAZEM	24.00
15	KNR-W 4-01	PARTER i PIĘTRO	szt.		
d.2	0323-03	Obsadzenie podokienników granitowych do 1.5 m w ścianach z cegieł: - parter - wraz z zakupem nowych - 2 szt. - piętro - ponowny montaż istniejących - 4 szt.	szt.	6.00	
		2+4		RAZEM	6.00