


PRZESZKÓJ TYPOWY A-A
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
NA ODCINKACH PROSTYCH



3cm	BETON ASFALTOWY – WARSTWA ŚCIERALNA
5cm	BETON ASFALTOWY – WARSTWA WIĄŻĄCA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA – KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63
10cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU 0/2) STABILIZOWANA MECHANICZNIE
38cm	RAZEM

10cm	POBOCZE – KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
------	---

Dokumentacja projektowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej w Gminie Kornowac		
Temat:	Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny Część 1	Skala 1 : 25
Lokalizacja:	ul. Grzybowska - Łańce, ul. Wiejska - Pogrzebleń; gmina Kornowac; pow. radborski	
Investor:	Gmina Kornowac, ul. Radborska 48, 44 - 285 Kornowac	
Projektował:	mgr inż. Roman Mucha upr. nr 89/02	Rys nr 4.1
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak	Sierpień 2014 R