


PRZEKRÓJ TYPOWY C-C
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
W POPRZEK STOKU TERENU



3cm	BETON ASFALTOWY – WARSTWA ŚCIERAŁNA
5cm	BETON ASFALTOWY – WARSTWA WIĄŻĄCA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA – KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63
10cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU 0/2) STABILIZOWANA MECHANICZNIE
38cm	RAZEM

POBOCZE – KRUSZYWO NATURALNE
ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

Dokumentacja projektowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej w Gminie Komowac			
Temat:	Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny Część 3		Skala 1 : 25
Lokalizacja:	ul. Grzybowa - Łańce, ul. Wiejska - Pogrzebień; gmina Komowac; pow. radborski		
Investor:	Gmina Komowac, ul. Radborska 48, 44 - 285 Komowac		
Projektował:	mgr inż. Roman Mucha upr. nr 89/02		Rys nr 4.3
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Sierpień 2014 R