


PRZEKRÓJ TYPOWY D-D
 ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
 WŁĄCZENIE ULICY GRZYBOWEJ
 DO UL. WOLNOŚCI – DP 3540S
 W ŁAŃCACH



3cm	BETON ASFALTOWY – WARSTWA ŚCIERALNA
5cm	BETON ASFALTOWY – WARSTWA WIĄŻĄCA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA – KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63
10cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU 0/2) STABILIZOWANA MECHANICZNIE
38cm	RAZEM

Dokumentacja projektowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej w Gminie Kornowac			
Temat:	Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny Część 4		Skala 1 : 25
Lokalizacja:	ul. Grzybowa - Łańce, ul. Wiejska - Pogrzebień; gmina Kornowac; pow. raciborski		
Inwestor:	Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44 - 285 Kornowac		
Projektował:	mgr inż. Roman Mucha upr. nr 89/02		Rys nr 4.4
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak		Sierpień 2014 R