


KONTENER
MAGAZYN ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

RZUT DACHU 1:50

PRZEKRÓJ A-A



Instalacje wewnętrzne:

1.Instalacja elektryczna

Układ sieci zasilającej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym: szybkie, samoczynne odtądzenie od źródła zasilania uzupełnione wyłącznikiem różnicowo-prądowym. W module sanitarnym ochronę dodatkową zapewniają połączenia wyrównawcze. Instalacja elektryczna jest wykonana przewodami z żyłami miedzianymi, które prowadzi się w korytku pod stropem i między panelami. Połączenia między modułami są wykonane z wykorzystaniem kablowych połączeń między gniazdami zewnętrznymi. Wszystkie instalacje elektryczne są standardowo wykonywane pod powierzchnią ścian, gniazdka i wyłączniki są wpuszczane. Standardowe wyposażenie modułu w zakresie instalacji elektrycznej:

- zewnętrzne gniazdo i wtyka do podłączenia modułu z siecią zasilającą i z innymi modułami, umieszczona z przodu modułu, na górnym profilu ramy. Są one pięciostykowe i są wyposażone w blaszaną osłonę.
- rozdzielnica wewnętrzna o stopniu ochrony IP 30, w module sanitarnym IP 54, wyposażona w 4 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy, prąd wyłaczający 30 mA i 1 - biegunowe zabezpieczenia 10/1/B i 16/1/B.

Wyposażenie modułu zgodne z rysunkiem.

Wyposażenie magazynu odpadów niebezpiecznych

Zestaw wyposażenia kontenera magazynu odpadów niebezpiecznych:

- regaty ilości 2 szt. (wymiary minimalne: 100x60x220 cm).
- podjazd
- wanna wychwytowa

UWAGA:

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE



TYTUŁ OPRACOWANIA:

**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w gminie
Kornowac**

LOKALIZACJA:

Kornowac, nr działki: 461/1
województwo śląskie, powiat raciborski, gmina Kornowac

INWESTORZY:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

inż. arch. Rafał Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:

inż. Piotr Rostek
upr. nr SLK/2442/PWOK/88

PROJEKTANT INSTALACJI wod/kan:

Paweł Pawlicki
upr.nr 109/79

PROJEKTANT INSTALACJI el.:

Mgr inż. Marcin Tront
SLK/3640/PWOE/11

BRANŻA:

BUDOWLAN

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

RYCZYNA:

RZUT I PRZEKRÓJ

KONTENER
MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Magdalena Stańczyk

SKALA:

1:50

DATA:

2020-05-11

NR RYS.:

A-5

NR STR.: