

Kornowac, dnia 10 grudnia 2021 r.

RI.6220.1.2021.AC

DEZYCYJA

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 art. 82 ust 1 i ust. 3, art. 85 ust. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa o oś”, § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwanego dalej „rozporządzeniem”, oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Kornowac**, ul. Raciborska 48, 44-280 Kornowac, działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek, reprezentującą spółkę cywilną Biuro Projektów PROFIM pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu oraz Dyrektorem Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie

określam

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE RZUCHOWA W GMINIE KORNOWAC

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łkowej i Sportowej w sołectwie Rzuchów, w gminie Kornowac, w powiecie raciborskim. Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłocznego systemu kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów

grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków na działce nr 1382/117, skąd przetłoczone zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Inwestycja w całości położona jest w obrębie Rzuchowa. Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, przewody wodociągowe i sieci gazowe. Przy ustalaniu trasy brano pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu, a w szczególności szatę roślinną. Sporadycznie rosnące drzewa są omijane projektowaną infrastrukturą podziemną i nie wymagają wycinki. Pracom montażowym towarzyszyć będą roboty budowlane związane z rozbiórką nawierzchni drogowych, rozbiórką istniejącego zagospodarowania w pasach prowadzonych robót, a także prace związane z odwodnieniem wykopów. Natomiast po zakończeniu posadowienia kanałów rozpoczną się prace związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, min. odtworzenie nawierzchni drogowych, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu na terenach zielonych itp. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę: kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości $L = 3250$ m; rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 950$ m; sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20$ m³/h.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie 1,4÷4,0 m. Dokładne długości projektowanych sieci, ilość przepompowni przydomowych oraz głębokość posadowienia ustalone zostaną na etapie projektu technicznego, na podstawie map do celów projektowych oraz deklaracji właścicieli budynków.

Dla przedmiotowego zadania wykonane zostały badania podłoża gruntowego w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, firma *GEOMORR s.j. Michał Bednarz, Łukasz Wdowczyk, Kraków, grudzień 2020r.* W obszarze planowanego przedsięwzięcia stwierdzono miejscowo występujący czwartorzędowy poziom wodonośny, związany z utworami piaszczystymi. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny i występuje na różnych głębokościach od 0,8 do 2,8 m p.p.t. Ilość ścieków jest bezpośrednio uzależniona od panujących warunków atmosferycznych i intensywności opadów atmosferycznych. Warunki gruntowe określono jako proste warunki gruntowe, a projektowaną sieć kanalizacyjną zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w północno-zachodniej części Rzuchowa, w gminie Kornowac, w powiecie raciborskim. Miejsce realizacji znajduje się w jednostce ewidencyjnej Kornowac, w obrębie ewidencyjnym: Rzuchów. Sołectwo Rzuchów liczy obecnie 1088 mieszkańców, z czego w obrębie realizowanego przedsięwzięcia mieszka około 440 mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w gminie Kornowac (uchwała nr XIX.139.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 września 2016r.), na obszarze objętym zakresem zadania, dopuszcza się budowę kanalizacji, realizowaną poprzez zbiorcze przewody i systemy infrastruktury technicznej.

Ponadto z zapisu planu wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie: poza granicami obszaru i terenu górniczego Rydułtowy I oraz poza granicą złoża węgla kamiennego Rydułtowy; poza granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; poza strefą ochrony konserwatorskiej; poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi; poza obszarem zagrożenia powodzią. Część kanałów zaprojektowana została na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, jako jedyna możliwość odbioru ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych znajdujących się w tym obszarze.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, wyposażonym w środki pozwalające neutralizować ewentualne skutki wycieków substancji ropopochodnych, poprzez natychmiastowe zneutralizowanie sorbentami, zebranie i zabezpieczenie substancji ropopochodnych oraz zanieczyszczonego gruntu.
2. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
4. Na etapie budowy w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
5. Odpady należy gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, w wydzielonych i opisanych miejscach na utwardzonym podłożu i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.
6. Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
7. Odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
8. Niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.
9. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni.
10. Ścieków pochodzących z płukania/prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia.
11. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowisko wodnogruntowego.
12. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.
13. Naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych.
14. Przekroczenie cieku Sumina wykonać metodą bezwykopową.
15. Pochodzący z wykopów niezanieczyszczony urobek gruntowy wykorzystywać należy do wyrównania terenu inwestycji, a ewentualny jego nadmiar przekazać jako odpad uprawnionym do jego odbioru podmiotom.
16. Roboty budowlane należy prowadzić w następujący sposób:
 - 1) sypanie materiały i odpady gromadzić pod plandeką zabezpieczającą ich rozwiewanie,

2) w przypadku prac związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiałów sypkich, zraszać powierzchnie pylące,

3) czyścić koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne,

4) planować dostawy materiałów w sposób umożliwiający przechowywanie ich w ilości niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości realizacji prac,

5) zastosować środki ograniczające pylenie ze środków transportu przewożących materiały pylące (np. poprzez stosowanie plandek ochronnych).

6. Należy zachować drzewa, które są w dobrym stanie zdrowotnym i bezpośrednio nie kolidują z inwestycją. Drzewa występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:

1) pnie pojedynczych drzew osłonić przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych; przy zastosowaniu oszalowania z desek należy zwrócić uwagę, aby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia do wysokości około 2 m (jeżeli jest to możliwe), dolna część deski powinna być wkopana, a jeśli jest to niemożliwe to obsypana ziemią lub dodatkowo zabezpieczona drutem oraz poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach,

2) wykopy w obrębie korony drzewa należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew powinny zostać niezwłocznie zasypane,

3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,

4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,

5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

7. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

1) realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie osłon, siatki),

2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, wkopanej w ziemię),

3) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

8. Po przeprowadzeniu próby szczelności i płukaniu rurociągów użytą wodę należy odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego w rejonie inwestycji lub rurociągiem do wywozu asenizacyjnego lub przydrożnego rowu. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika należy zastosować separator do redukcji ilości zawiesiny (piasku).

9. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dnia rozumianej jako przedział czasów od godz. 6:00 do godz. 22:00.

10. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

11. Plac budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.
12. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który odbywa się od 1 marca do 15 października.
13. Nasadzenia rekompensacyjne przeprowadzić w liczbie co najmniej równej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki, a w przypadku usuwania drzew o obwodach powyżej 100 cm zwiększyć stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wyciętych do 2:1, a o obwodach powyżej 200 cm do 3:1 oraz krzewów w stosunku 1:1.
14. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
15. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.
16. W przypadku konieczności zastosowania płuczki wiertniczej, zastosować płuczkę nietoksyczną dla środowiska, przygotowana w szczelnych zbiornikach.
17. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidację zagłębień.

3. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu od przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie nałożono, gdyż dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, czyli oddziaływania na tereny i obszary znajdujące się poza granicami kraju.

4. Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej, unikania, zapobiegania, ograniczenia, monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Kompensację przyrodniczą należy zrealizować na terenie inwestycyjnym, a w przypadku uzasadnionych fizycznych i technicznych braków możliwości, szczegółów co do lokalizacji zostaną ustalone w ramach odrębnego postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew lub usunięcie krzewów wydanego przez właściwy organ.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wyszczególnionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

6. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wdania decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1,10, 14 i 18

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia postępowania transgranicznego.

7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

8. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. „**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE RZUCHOWA W GMINIE KORNOWAC**”, planowanego do realizacji na terenie Gminy Kornowac w sołectwie Rzuchów, wszczęto na wniosek z dnia 14 września 2021 r., **Gminy Kornowac**, ul. Raciborska 48, 44-280 Kornowac, działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek, reprezentującą spółkę cywilną Biuro Projektów PROFIM pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kornowac.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łkowej i Sportowej sołectwie Rzuchów, w gminie Kornowac (inwestycja w całości jest położona na terenie Rzuchowa).

Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłocznego systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków na działce nr 1382/117, skąd przetłoczone zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę: kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości L= 3250 m; rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110 mm i długości L= 950 m; sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni V= 20 m³/h.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie 1,4÷4,0 m.

Teren ten położony jest w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łkowej i Sportowej w sołectwie Rzuchów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zakresem przedsięwzięcia objęto działki o geodezyjnych numerach ewidencyjnych przedstawionych poniżej: Jednostka ewidencyjna: 241102_2, Kornowac; obręb: 0005, RZUCHÓW; ark. mapy 1, działki: 274/10, 2292/2, 2333/12, 1561/42, 980/62, 137, 1075/30, 1305/2, 325/11, 1563/43, 1757/64, 1582/117, 1540/49, 1288/2, 329/10, 1565/46, 1507/58, 1647/117, 1548/47, 1294/2, 320/18, 1558/42, 1927/58, 1646/117, 1541/49, 1304/2, 1265/16, 1559/42, 2270/69, 1577/117,

646/52, 1252/2, 1477/20, 464/46, 1881/69, 1462/117, 643/52, 1278/2, 1476/20, 469/47, 1886/69, 1599/117, 1928/58, 1280/2, 2217/23, 470/69, 2271/69, 1157/117, 1745/69, 1282/2, 1489/24, 471/49, 1882/69, 1645/117, 1734/69, 1284/2, 1501/21, 1406/69, 1883/69, 1633/120, 1672/2, 1290/2, 409/25, 1560/42, 420/69, 1634/120, 1673/2, 1296/2, 2222/21, 2049/47, 1746/66, 1635/120, 1283/2, 1302/2, 26, 1562/43, 2229, 1726/117, 2335/2, 1375/117, 27, 1564/46, 969/120, 2334/2, 1251/2, 1385/69, 410/25, 1566/46, 1701/120, 324/9, 1261/2, 2027/69, 1074/32, 1542/48, 1702/120, 2216/23, 1162/2, 1161/2, 279/29, 1544/47, 697/120, 647/53, 1164/2, 1300/2, 1077/29, 1546/47, 1851/120, 470/47, 1285/2, 1437/70, 1076/29, 1543/48, 1852/120, 641/53, 1287/2, 1461/117, 1536/33, 1545/47, 695/120, 1473/117, 1654/2, 2019/8, 2 1949/33, 1889/47, 1420/118, 1550/72, 1653/2, 1286/2, 1948/33, 1890/47, 1382/117, 1020/53, 1575/2, 1279/2, 1386/69, 1755/47, 1436/117, 1551/72, 1649/2, 1388/69, 40, 640/53, 1435/117, 2290/147, 1650/2, 2028/67, 1256/43, 1860/47, 1778/117, 1816/122, 1295/2, 1380/69, 1506/46, 1859/47, 1779/117, 1814/122, 1297/2, 1474/117, 454/72, 1019/53, 1707/117, 1911/122, 1301/2, 1379/69, 1438/70, 1021/53, 1820/147, 1254/46, 2293/2, 1392/5, 2002/46, 977/60, 1680/117, 2048/47, 2294/2, 1390/7, 2003/46, 978/59, 138, 1585/74, 2346/37, 292/37, 1682/120, 1255/46, 1891/47, 642/53, 1815/122, 1913/122, 1506/46.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia, dlatego zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tutejszy organ w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił, że liczba stron postępowania przekracza 10. Wobec powyższego, na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy ooś, w analizowanym przypadku zastosowanie ma art. 49 kpa, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu właściwego organu administracji publicznej. Mając na względzie powyższe w przedmiotowym postępowaniu Strony postępowania były informowane w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej www.kornowac.pl.

Tutejszy organ pismem z dnia 5 października 2021 r. zawiadomił Pełnomocnika, a pozostałe Strony postępowania w drodze obwieszczenia z dnia 5 października 2021 r. o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w gminie Kornowac (uchwała nr XIX.139.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 września 2016 r.), na obszarze objętym zakresem zadania, dopuszcza się budowę kanalizacji, realizowaną poprzez zbiorcze przewody i systemy infrastruktury technicznej. Ponadto z zapisu planu wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie: poza granicami obszaru i terenu górniczego Rydułtowy I oraz poza granicą złoża węgla kamiennego Rydułtowy, poza granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; poza strefą ochrony konserwatorskiej; poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi; poza obszarem zagrożenia powodzią.

Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną ustalono, że planowane przedsięwzięcie wraz z obszarem jego oddziaływania zlokalizowane zostało poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody* (Dz.U.2021.1098). W najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące obszary chronione: w odległości ok. 8 km w kierunku północno-zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Rezerwat Przyrody „Łęczczok” [kod obszaru: PLH240010]; w odległości ok. 15 km w kierunku południowo-zachodnim od miejsca inwestycji rozciągają się Graniczne Meandry Odry obszar Natura 2000 [kod obszaru: PLH240013]; w odległości ok. 15,5 km w kierunku północnym od miejsca realizacji inwestycji rozciąga się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; w odległości ok. 6 km w kierunku południowo-zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworkowski [kod obszaru: PLB240003]; w odległości ok. 4,5 km w kierunku zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bociek”. Prace prowadzone w ramach niniejszego przedsięwzięcia oraz samo przedsięwzięcie nie będą wywierały bezpośredniego wpływu i nie będą działały w sposób niekorzystny na obszary chronione, ze względu na znaczną odległość jaka dzieli inwestycję od najbliższych obszarów chronionych. Realizacja zadania nie zakłóci stabilności ekosystemów. Siedliska zwierząt, ich gniazda, ostoje oraz trasy przelotów pozostaną nienaruszone. Projektowane przedsięwzięcie, oraz zakres jego oddziaływania, zlokalizowane zostały poza terenem wydzielonych korytarzy ekologicznych. Najbliższy obszar wędrówki zwierząt znajduje się w odległości około 12 km w kierunku północno-wschodnim od miejsca inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono na potwierdzenie informacji zawartych w karcie informacyjnej, że w sąsiedztwie miejsca realizacji przedsięwzięcia, w sołectwie Rzuchów, znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty chronione. Do rejestru zabytków wpisany został zespół pałacowo-parkowy (wpis nr A/1279/81 z dnia 17 grudnia 1981r.), położony przy ul. Rybnickiej 66, w odległości około 500 m od najdalej wysuniętego miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, do obiektów chronionych ustaleniami planu zaliczono: budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 68a; czworaki dworskie przy ul. Rybnickiej 76, 78, 80; budynek mieszkalny przy ul. Karola Miarki 33; kaplica przy ul. Karola Miarki; krzyż kamienny przy ul. Pszowskiej 27; krzyż drewniany przy ul. Rybnickiej 70. Określone w planie strefy ochrony konserwatorskiej, których przedmiotem jest historyczny układ przestrzenny, znajdują się poza obszarem realizacji przedsięwzięcia. Poza obszarem budowy sieci kanalizacyjnej znalazły się również trzy stanowiska archeologiczne, zabytki chronione, ze śladami osadnictwa średniowiecznego z XIII / XIV wieku.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, pismem z dnia 5 października 2021 r. Wójt Gminy Kornowac wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o wydanie opinii/uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kornowac wnioskiem z 5 października 2021 r., znak: SR.6220.00030.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac”. Do wniosku dołączono dokumenty wymagane zgodnie z art. 64 ust. 2 i 2a ustawy ooś. 3 z 5 Przedmiotowe przedsięwzięcie, jako sieci kanalizacyjne, zgodnie z § 3 ust. 1

pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś. W związku z tym, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 22 października 2021 r., znak: WOOŚ.4220.656.2021.RK1, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac”. Tym samym pismem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach określił warunki, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

II.1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, wyposażonym w środki pozwalające neutralizować ewentualne skutki wycieków substancji ropopochodnych, poprzez natychmiastowe zneutralizowanie sorbentami, zebranie i zabezpieczenie substancji ropopochodnych oraz zanieczyszczonego gruntu.

II.2. Odpady należy gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, w wydzielonych i opisanych miejscach na utwardzonym podłożu i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.

II.3. Pochodzący z wykopów niezanieczyszczony urobek gruntowy wykorzystywać należy do wyrównania terenu inwestycji, a ewentualny jego nadmiar przekazać jako odpad uprawnionym do jego odbioru podmiotom.

II.4. Roboty budowlane należy prowadzić w następujący sposób:

- 1) sypkie materiały i odpady gromadzić pod plandeką zabezpieczającą ich rozwiewanie,
- 2) w przypadku prac związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiałów sypkich, zraszać powierzchnie pyłące,
- 3) czyścić koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne,
- 4) planować dostawy materiałów w sposób umożliwiający przechowywanie ich w ilości niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości realizacji prac,
- 5) zastosować środki ograniczające pylenie ze środków transportu przewożących materiały pyłące (np. poprzez stosowanie plandek ochronnych).

II.5. Drzewa występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:

- 1) pnie pojedynczych drzew osłonić przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych; przy zastosowaniu oszalowania z desek należy zwrócić uwagę, aby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia do wysokości około 2 m (jeżeli jest to możliwe), dolna część deski powinna być wkopana, a jeśli jest to niemożliwe to obsypana ziemią lub dodatkowo zabezpieczona drutem oraz poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach,
- 2) wykopy w obrębie korony drzewa należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew powinny zostać niezwłocznie zasypane,
- 3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,

4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,

5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

II.6. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

1) realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie osłon, siatki),

2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, wkopanej w ziemię),

3) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Ponadto organ opiniujący stwierdził, że Wójt Gminy Kornowac wnioskiem z 4 października 2021 r., znak: SR.6220.00030.2021, wystąpił do tutejszego organu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac”. Do wniosku dołączono dokumenty wymagane zgodnie z art. 64 ust. 2 i 2a ustawy ooś. Przedmiotowe przedsięwzięcie, jako sieci kanalizacyjne, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś.

W związku z tym, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łąkowej i Sportowej w sołectwie Rzuchów, w gminie Kornowac. Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłoczno systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków na działce nr 1382/117, skąd przetłoczone zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Inwestycja w całości położona jest w obrębie Rzuchowa. Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, przewody wodociągowe i sieci gazowe.

W związku z budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się czasowe zajęcie terenu. Rurociągi projektowanej kanalizacji sanitarnej umieszczone pod powierzchnią terenu nie powodują stałego zajęcia nieruchomości. Pracom montażowym towarzyszyć będą roboty

budowlane związane z rozbiórką nawierzchni drogowych, rozbiórką istniejącego zagospodarowania w pasach prowadzonych robót, a także prace związane z odwodnieniem wykopów. Natomiast po zakończeniu posadowienia kanałów rozpoczną się prace związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, min. odtworzenie nawierzchni drogowych, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu na terenach zielonych itp.

Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę:

- kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200-250 mm i długości $L = 3250$ m;
- rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 950$ m;
- sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20$ m³/h.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Stosowana w trakcie prac budowlanych technologia będzie typową, wykorzystywaną przy realizacji tego typu inwestycji. Na etapie realizacji przedmiotowych zadań będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia nie będzie znaczący. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny o oddziaływaniu na środowisko ograniczonym do najbliższego otoczenia projektowanej inwestycji. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko, będzie krótkoterminowy, przejściowy, który ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, stosowane technologie oraz jego zakres należy wykluczyć ryzyko poważnej awarii.

W postanowieniu organu opiniującego wprowadzono warunki określające sposób postępowania z odpadami (II.2 i 3), z materiałami sypkimi - dla ochrony powietrza atmosferycznego (II.4) oraz odpowiednią organizację i miejsca zaplecza technicznego, miejsc magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsc postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego (II.1), przez co inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Przy ustalaniu trasy kanalizacji brano pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu, a w szczególności szatę roślinną. Sporadycznie rosnące drzewa są omijane projektowaną infrastrukturą podziemną i nie wymagają wycinki. Celem minimalizacji realizacji inwestycji na środowisko przyrodnicze nakazano (II.5) zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, uszczegółowiono sposób postępowania z ewentualnymi odsłoniętymi korzeniami w celu jak najmniejszej straty zieleni. Ponadto określono ochronę przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia (II.6).

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w otulinie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, jednak poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000. Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony jest obszar Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLH240003 zlokalizowany ponad 4 km od planowanej inwestycji. Dla ww. obszaru ustanowiono planu zadań ochronnych (Zarządzenie nr 35/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003).

Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru, usytuowanie przedsięwzięcia, jego charakterystykę oraz uwzględniając rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego lokalnie do miejsca realizacji prac, nie jest możliwe, aby przedsięwzięcie to mogło znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony ww. obszaru. Ze względu na lokalizację (ok. 13 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenach objętych opracowaniem poprzez zebranie ścieków komunalnych w szczelne systemy kanalizacyjne i doprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków. Uzyskanie efektu ekologicznego opierać się będzie na ograniczeniu do minimum ilości ścieków wprowadzanych bez oczyszczenia bezpośrednio do ziemi oraz wód na rozpatrywanym terenie. Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi dokumentami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac” do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Mając na uwadze powyższe organ opiniujący postanowił jak w sentencji.

Drugi z organów opiniujących Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, pismem znak 22 października 2021 r., ONS/ZNS.9022.18.2021 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac”. W uzasadnieniu opinii organ opiniujący wskazał, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Kornowac. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łąkowej i Sportowej w Rzuchowie (gm. Kornowac, powiat raciborski).

Organ opiniujący wskazał, że zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie systemu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. W miejscach, w których zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa. Planuje się wykonanie kanalizacji ciśnieniowej. Ścieki sanitarnej odprowadzane będą do projektowanej, w oparciu o przedmiotowe przedsięwzięcie, sieciowej przepompowni ścieków na działce nr 1382/117 w miejscowości Rzuchów. Następnie przekierowane zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, którym odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

Organ opiniujący stwierdził, że w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia szczegółowo określony został zakres prac planowanej inwestycji, lokalizację tras projektowanych linii przewodów kanalizacyjnych, a także rodzaj zastosowanej technologii (m.in. materiały i urządzenia użyte podczas realizacji przedsięwzięcia). Organ ten zauważył, że realizacja planowanego przedsięwzięcia podyktowana została zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, niewątpliwie wykonanie kanalizacji sanitarnej przyczynia się w znacznym stopniu do ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja wraz z obszarem swojego oddziaływania obejmuje teren poza obszarami podlegającymi ochronie, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późniejszymi zmianami). W najbliższym sąsiedztwie znajdują się obszary chronione:

- w odległości ok. 8 km w kierunku północno-zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Rezerwat Przyrody „Łęczczok” [kod obszaru: PLH240010];

- w odległości ok. 15 km w kierunku południowo-zachodnim od miejsca inwestycji rozciągają się Graniczne Meandry Odry obszar Natura 2000 [kod obszaru: PLH240013];
- w odległości ok. 15,5 km w kierunku północnym od miejsca realizacji inwestycji rozciąga się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich;
- w odległości ok. 6 km w kierunku południowo-zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworkowski [kod obszaru: PLB240003];
- w odległości ok. 4,5 km w kierunku zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bociek”.

Organ opiniujący stwierdził, że ze względu na znaczną odległość, jaka dzieli inwestycję od najbliższych obszarów chronionych, prace prowadzone w ramach niniejszego przedsięwzięcia nie będą wywierały bezpośredniego wpływu na stabilność ekosystemów i nie będą oddziaływały na nie w sposób niekorzystny.

Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, jakie powstaną w związku z planowanym przedsięwzięciem, zostaną wytworzone na etapie realizacji inwestycji. Podczas eksploatacji powstawać będą jedynie osady wydzielane w zbiornikach pompy sieciowej. Wszystkie odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom, zajmującym się utylizacją lub ich odzyskiem. Przed ich przekazaniem odpady małągabarytowe zostaną posegregowane i zgromadzone w odpowiednich pojemnikach. Gruz z rozbiórki nawierzchni drogowych będzie wywożony na bieżąco. Realizacja przedsięwzięcia zatem nie spowoduje zagrożenia dla środowiska jeżeli zastosowane zostaną założone zasady segregacji odpadów, ich magazynowania i transportu do miejsca utylizacji.

W podsumowaniu uzasadnienia organ opiniujący stwierdził, że zawarte informacje w załączonym do wniosku opracowaniu świadczą o tym że przedsięwzięcie wykonane zostanie w technologii bezpiecznej dla środowiska. Eksploatacja przedmiotowej kanalizacji sanitarnej nie będzie wymagała dużego zużycia energii nie będzie emitowała substancji do powietrza atmosferycznego, nie będzie źródłem powstania ścieków technologicznych, nie wymaga zabezpieczeń akustycznych i nie zmieni dotychczasowej formy użytkowania i zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie ze względu na swoje położenie nie będzie miało wpływu na transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Dlatego mając na uwadze powyższe organ opiniujący orzekł jak w sentencji.

Wójt Gminy Kornowac wnioskiem z dnia 8 listopada 2021 r. zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac”.

Jednocześnie w dniu 12 listopada 2021 r., z uwagi na konieczność przeanalizowania zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego tj. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo znak: WOOS.4220.0656.2021.RK1) oraz opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu (pismo znak: ONS/ZNS.9022.3.18.2021) oraz konieczność uzyskania postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), w przypadku konieczności nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, mocą postanowienia tegoż Dyrektora, wydanie przez organ postanowienia w tym zakresie, Wójt Gminy Kornowac, zawiadomił strony, że sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji. Równocześnie działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10 grudnia

2021 r., w którym nastąpi też ewentualne wydanie przez organ postanowienia, jeśli obowiązek taki zostanie nałożony, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, pismem z dnia 17 listopada 2021 r., znak GL.ZZŚ.1.435.190.2021.MS, działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po zapoznaniu się z dokumentacją przesłaną przy piśmie Wójta Gminy Kornowac znak RI.6220.1.2021.AC z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wydana opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac” wniósł o:

- informację, w jaki sposób planuje się przekroczyć planowaną siecią kanalizacyjną koryto Suminy;
- wskazanie rozwiązań chroniących środowisko na etapie wykonywania prac w rejonie Suminy oraz wskazanie sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych, np. wyciek paliwa, oleju.

Wójt Gminy Kornowac pismem z dnia 22 listopada 2021 r. znak RI.6220.1.2021.AC przekazał uzupełnienie wniosku. Przedmiotem uzupełnienia jest określenie jak planuje się przekroczyć koryto Suminy, wraz ze wskazaniem rozwiązań chroniących środowisko na etapie wykonywania prac w rejonie Suminy oraz wskazanie sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych. W tym zakresie udzielono następujących wyjaśnień.

Dla przejścia pod korytem rzeki Suminy, zgodnie z art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2021.624), opracowany został operat wodnoprawny *na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, ciek naturalny Suminę, rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 2229 w obrębie ewidencyjnym: 241102_2.0005, Rzuchów*. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia złożony zostanie wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Poniżej opiszę sposób planowanego przekroczenia rzeki Suminy, przyjęte rozwiązania chroniące środowisko oraz założone postępowanie w sytuacji awaryjnej.

Podczas realizacji całego przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Rzuchowie, koniecznym będzie przejście pod dnem cieku naturalnego, tj. rzeki Suminy, kanałem grawitacyjnym i przewodem tłocznym. Miejsce przekroczenia cieku zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Łąkowej, na terenie działki nr 2229 w obrębie ewidencyjnym: 0005, Rzuchów.

Na całej szerokości pasa drogowego ciek Sumina został zabezpieczony przepustem wykonanym z rur betonowych Ø1000 mm. Długość istniejącego przepustu wynosi L=9,7 m, rzędna dna przepustu 241,83 m n.p.m. Przejście projektowaną kanalizacją pod dnem cieku, a tym samym pod istniejącym przepustem, zaplanowano metodą bezwykopową:

- przeciskiem wykonanym rurą stalową przeciskową o śr. 273 mm, w której zabudowany zostanie kanał grawitacyjny z rur PP kanalizacyjnych Ø200 mm;
- przewiertem dla przewodu tłocznego z rur PEØ110 mm, układanych w rurze stalowej osłonowej o średnicy nom. 200 mm, o długości L= 7 m.

Przekroczenie cieku wykonane zostanie pod kątem 46° w stosunku do osi cieku. Szerokość dna cieku w miejscu przekroczenia wynosi 0,50 m, głębokość dna cieku (przepustu) 1,4 m p.p.t.

Oba rurociągi, grawitacyjny i tłoczny, zabudowane zostaną na głębokości 240,63 m p.p.m.. Sposób prowadzenia przewodów metodą bezwykopową gwarantuje nienaruszalność skarp i dna cieku.

Przecisk zaprojektowano pomiędzy komorami nadawczą i odbiorczą, zlokalizowanymi w miejscu zabudowy studni kanalizacyjnych S1.3 i S1.4. Natomiast przewiert rurą osłonową o śr. zewn. 225x12,8 mm wymaga wykonania komór przewiertowych, które po zakończeniu

robót zostaną zasypane. Obie komory przewiertowe zlokalizowano w pasie drogowym ulicy Łąkowej, na trasie wykopu pod rurociąg, bez konieczności zajmowania terenów przyległych.

Projektowane przejście pod dnem rzeki Suminy pokazane zostało na załączonych do niniejszego pisma rysunkach. Zagłębienie wierzchu rur osłonowych w stosunku do dna przepustu wyniesie 0,90 m, a zagłębienie wierzchu rury w stosunku do dna cieku 1,00 m.

Z uwagi na zakres prac i przyjętą technologię wykonania przejścia przez wody powierzchniowe płynące, rzekę Suminę, nie nastąpi naruszenie ani degradacja terenów sąsiednich, a zasięg oddziaływania będzie obejmował wyłącznie teren przekroczenia koryta rzeki. Planowana inwestycja nie wiąże się z koniecznością wycięcia drzew. Po zakończeniu prowadzonych robót ziemnych nawierzchnia terenu zostanie doprowadzona do stanu zastanego.

Aby nie dopuścić do działań niekorzystnych dla środowiska:

- prace prowadzone będą zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej, uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami;
- zapewniony zostanie przejazd przez drogę, by nie dopuścić do naruszenia skarpy cieku, oraz zapewniona ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza gleby i wody, wynikające z warunków technicznych i odczuwalne na etapie realizacji przedsięwzięcia;
- zapewniona będzie właściwa ochrona brzegów rzeki w trakcie wykonywania prac oraz zabezpieczone koryto rzeki i znajdujący się tam przepust z rur betonowych Ø1,0 m. W przypadku wystąpienia szkód, ubiegający się o wydanie pozwolenia zobowiązany będzie do natychmiastowego usunięcia szkody na własny koszt;
- prowadzony Inwestor będzie nadzorował prawidłowe wykonanie przejścia pod dnem koryta Suminy oraz bezawaryjną eksploatację;
- w przypadku awarii urządzenia, zapewnione zostanie bezzwłoczne przystąpienia do jej usunięcia;
- po zakończeniu robót teren na którym prowadzone były prace doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Planując realizację niniejszego przedsięwzięcia, dobrano taki rodzaj technologii i organizacji budowy, aby nie wystąpiło ryzyko powstania awarii. Zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji inwestycji nie będą używane substancje niebezpieczne, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Tym samym nie zakłada się ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa, jest rozwiązaniem nieobarczonym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

Natomiast ryzyko wystąpienia wycieku ścieków do gruntu zostanie wyeliminowane lub zmniejszone do minimum, bowiem podczas realizacji inwestycji wszystkie rurociągi zostaną poddane próbom szczelności, a zastosowane materiały będą charakteryzowały się wysoką jakością i będą zgodne z wymogami zamawiającego. Przejście pod dnem Suminy potraktowane zostało jako obiekt budowlany o dużej niezawodności.

Ponadto, aby zapobiec potencjalnym stanom awaryjnym, na bieżąco prowadzone będą przeglądy sieci tak, aby kanały i rurociąg tłoczny utrzymywane były w dobrym stanie. Potencjalna awaria pompowni sieciowej nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo przejścia pod dnem rzeki Suminy.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, pismem z dnia 10 grudnia 2021 r., znak GL.ZZŚ.1.435.190.2021.MS, na podstawie zapisów art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz 3a i ust 4 ustawy ooś w związku z pismem Wójta Gminy Kornowac znak RI.6220.1.2021.AC z dnia 08.11.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na

terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:

- a) na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
- b) odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- c) odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- d) niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
- e) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
- f) ścieków pochodzących z płukania/prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia.
- g) sieć kanalizacji sanitarnej wykonywać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego;
- h) na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
- i) naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych;
- j) przekroczenie ciekę Sumina wykonać metodą bezwykopową.

W uzasadnieniu do niniejszej opinii organ stwierdził, iż w dniu 09.11.2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo Wójta Gminy Kornowac znak RI.6220.1.2021.AC z dnia 08.11.2021 r. dotyczące wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac. Pismem z dnia 17.11.2021 r. wezwano Wójta Gminy Kornowac do przedłożenia uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 08.12.2021 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęły stosowne wyjaśnienia (pismem Wójta Gminy Kornowac znak RI 6220.1.2021.AC z dnia 22 listopada 2021 r.).

Organ opiniujący zauważył, że planowane przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane przez wnioskodawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 246 ze zm.), przed wydaniem przez wójta postanowienia, o którym mowa w art. 63 ww. ustawy, wymagane jest zasięgnięcie opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Dalej organ opiniujący zauważa, że planowana do budowy kanalizacja sanitarna będzie wykonywana w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łąkowej i Sportowej. Obecnie na terenie Rzuchowa mieszkańcy odprowadzają ścieki bytowe do zbiorników na nieczystości płynne, w tym prawdopodobnie również do zbiorników nieszczelnych. W ramach przedsięwzięcia związanego z realizacją inwestycji liniowej będą wykonane kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów będzie prowadzona wzdłuż najniższych punktów zlewni, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie kanalizacja grawitacyjna będzie niemożliwa inwestor przewiduje wykonanie kanalizacji ciśnieniowej. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 1382/117, skąd będą przetłaczane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a następnie na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu.

Rurociągi posadowienie będą w wąskoprzestrzennych wykopach otwartych przez układane metodą bezwykopową. Kanały sanitarne grawitacyjne, o długości 3250 m, będą wykonane z rur PCV-U SDR34 o ściankach kielichowych łączonych na uszczelki. Rurociągi tłoczne o długości ok. 950 m będą wykonane z rur PE100 SDR17. Studzienki kanalizacyjne będą wykonane z prefabrykatów betonowych i z tworzywa sztucznego.

Dalej organ opiniujący zauważa, że pompownia sieciowa -tłocznia ścieków będzie zlokalizowana w podziemnej komorze wykonanej z kręgów żelbetowych i przykrytej płytą z włazem eksploatacyjnym. Pompownia będzie połączona przyłączem kablowym niskiego napięcia z istniejącą siecią energetyczną. W czasie awarii sieci energetycznej przewiduje się zasilanie pompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Teren pompowni będzie wydzielony i ogrodzony.

Każda z przydomowych przepompowni ścieków wyposażona będzie w zbiornik wykonany z PEHD z profilem przeciwwyporowym, pompę zatapialną z rozdrabniaczem (pompa o wydajności przepływu 0,8 dm³/s ciśnieniu użytkowym 1,0 MPa i średnicy przewodu tłocznego G5/4"), rur stalowych, szybkozłącza hydraulicznego z zasuwą, zaworu zwrotnego, zaworu bezpieczeństwa, skrzynki sterującej, czujników (dwa pływak, dwie sondy lub sonda plus pływak). Zabudowa przepompowni przydomowych będzie wymagała zamontowania skrzynki sterującej na stojaku lub ścianie budynku oraz wykonaniu instalacji zasilającej skrzynkę sterującą.

Dalej organ opiniujący zauważa, że zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym uzupełnieniu inwestor wskazuje, że podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzuchowie będzie konieczne przejście pod dnem cieku Sumina kanałem grawitacyjnym i przewodem tłocznym. Miejsce przekroczenia cieku zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Łąkowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2229, obręb 0005 Rzuchów. Na całej długości pasa drogowego ciek Sumina jest zabezpieczony przepustem wykonanym z rur betonowych Ø 1000. Długość istniejącego przepustu wynosi $L = 9,7$ m, rzdną dna przepustu 241,83 m n.p.m. Przejście projektowaną kanalizację pod dnem cieku, a tym samym pod istniejącym przepustem, zaplanowano metodą bezwykopową:

- przeciskiem wykonanym rurą stalową przeciskową o śr. 273 mm, w której zabudowany zostanie kanał grawitacyjny z rur PP kanalizacyjnych Ø200 mm;
- przewiertem dla przewodu tłocznego z rur PEØ110 mm, układanych w rurze stalowej osłonowej o średnicy nom. 200 mm, o długości $L = 7$ m.

Przekroczenie cieku wykonane zostanie pod kątem 46° w stosunku do osi cieku. Szerokość dna cieku w miejscu przekroczenia wynosi 0,50 m, głębokość dna cieku (przepustu)

1,4 m p.p.t. Oba rurociągi (grawitacyjny i tłoczny) będą zabudowane zostaną na głębokości 240,63 m p.p.m.

Kolejno organ opiniujący stwierdza, że woda do płukania sieci oraz wykonywania prób szczelności będzie pobierana z sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie zastosowane będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych. Pracownicy na etapie realizacji będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych, z których ścieki będą odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie przedsięwzięcia będą przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia, w celu poddania odpadów odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. Gruz z rozbiórki nawierzchni drogowej będzie na bieżąco wywożony. Ziemia z wykopów będzie składowana w wyznaczonym miejscu, w rozbiciu na ziemię urodzajną i pozostała. Ziemia urodzajna będzie ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały osady wytwarzane w zbiornikach pompowni sieciowej o kodzie 20 03 06, które będą wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu wraz z osadami zbieranymi z innych przepompowni zlokalizowanych na terenie gminy Kornowac.

Kolejno organ opiniujący zauważa, że przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCPW) Sumina do Dopływu w Suminie o kodzie RW60006115683, posiadającą status silnie zmienionej części wód. Stan JCPW, zgodnie z „Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967), oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny słaby stan chemiczny poniżej stanu dobrego). Z uwagi na niezidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000142 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych. Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być maszyny używane podczas prac budowlanych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia inwestor, zakłada użytkowanie sprzętu sprawnego technicznie.

Organ opiniujący ocenił, że inwestycja przyczyni się do ochrony lokalnych gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed dopływem do nich nieoczyszczonych ścieków bytowych terenu istniejącej i planowanej zabudowy. Przedsięwzięcie spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej, przez co zostaną zlikwidowane zagrożenia dla środowiska polegające na filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.

W konkluzji organ opiniujący zauważył, że przy spełnieniu określonych w niniejszej opinii warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wójt Gminy Kornowac, biorąc całość powyższych danych i ustaleń pod uwagę uwzględniając kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, przeanalizował: rodzaj, cechy i skalę inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją,

prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnych ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarze Natura 2000.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś tutejszy organ ustalił, że na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady charakterystyczne dla planowanych prac budowlanych tj. głównie odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), a także odpady z grupy 15 tj. odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. Dodatkowo będą wytwarzane, z uwagi na obecność pracowników, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że większość odpadów jakie powstaną w związku z planowanym przedsięwzięciem, zostanie wytworzona na etapie realizacji inwestycji. Podczas eksploatacji powstawać będą jedynie osady wydzielane w zbiornikach pompowni sieciowej oznaczone kodem **20 03 06**. Ich ilość uzależniona będzie od rodzaju zabudowanej przepompowni. Odpady cyklicznie będą wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Raciborzu wraz z osadami zbieranymi z innych przepompowni zabudowanych na terenie gminy Kornowac. Dla pracowników zatrudnionych przez wykonawcę robót zorganizowane zostaną dodatkowe punkty gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, np. kabiny TOiTOi, z których nieczystości odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Podczas budowy inwestycji powstaną następujące frakcje odpadów:

- zmieszane odpady opakowaniowe materiałów budowlanych oznaczone kodem **15 01 06** – w ilości uzależnionej od producenta i dostawcy materiałów;
- zużyte tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne oznaczone kodem **15 02 03** – w ilości nie przekraczającej 5 m³;
- odpady z rozebranych nawierzchni drogowych oznaczone kodem: **17 01 81** – w ilości około 950 m³;
- gleba i ziemia z wykopów oznaczone kodem **17 05 04** – w ilości około 5200 m³;
- zmieszane odpady z budowy i demontażu oznaczone kodem **17 09 04** – w ilości nie przekraczającej 3 t.;
- odpady komunalne oznaczone kodem **20 03 01** – w ilościach nie przekraczających 5 m³.

Wszystkie odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom, zajmującym się utylizacją lub ich odzyskiem. Przed ich przekazaniem odpady małogabarytowe zostaną posegregowane i zgromadzone w odpowiednich pojemnikach. Gruz z rozbiórki nawierzchni drogowych będzie wywożony na bieżąco. Ziemia z wykopów będzie składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiorem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub usuwaną. Ziemia urodzajna będzie ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

Na etapie realizacji powstają również odpady z eksploatacji sprzętu budowlanego oznaczone kodem **13 02 07**. Ich ilość zależy od sprawności technicznej sprzętu oraz prawidłowej obsługi. Do tych odpadów można zaliczyć: odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, zaolejoną wodę, odpady paliw. Mając na względzie przewidziane rozwiązania należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Podczas robót ziemnych, przed wykonaniem wykopów w pasach dróg gminnych, rozebrana zostanie istniejąca nawierzchnia drogowa wykonana z mas bitumicznych. Ilość

pozyskanego materiału z rozbiórki drogi nie przekroczy 950 m³. Gruz systematycznie i na bieżąco będzie wywożony z terenu budowy. Prace rozbiórkowe nie będą znacząco niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Materiały z rozbiórki drogi przekazane zostaną zewnętrznej firmie specjalizującej się w utylizacji lub odzysku takich materiałów.

Z karty informacyjnej wynika, że w celu realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę kanałów grawitacyjnych oraz przewodów tłocznych wraz z posadowieniem przepompowni przydomowych i pompowni sieciowej.

Rurociągi zabudowane zostaną w wykopach otwartych o ścianach umocnionych i zabezpieczone warstwą podsypki i obsypki piaskowej. Zakłada się mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów. Tam, gdzie wykonanie wykopów nie będzie możliwe (np. pod pasem drogi wojewódzkiej), sieć zabudowana zostanie metodą bezwykopową, przewiertem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych. Z materiału dowodowego wynika, że ścieki sanitarne ujmowane w projektowaną sieć kanalizacyjną będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska oraz charakter i lokalizację przedsięwzięcia tutejszy organ stwierdził, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary górskie lub leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g. ustawy ooś należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś tutejszy organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Mając na uwadze przewidziane do zastosowania rozwiązania, materiały oraz technologię wynikające z przepisów szczegółowych oraz norm, odnosić się do art. 63 ust. 1 lit. e ustawy ooś tutejszy organ ocenił, iż ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Natomiast biorąc pod uwagę położenie geograficzne przedsięwzięcia Wójt Gminy Kornowac stwierdził, że nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej.

Na etapie realizacji źródłem emisji hałasu będą prace ziemne związane z wykonywaniem robót przez sprzęt budowlany. Jednakże prace te będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, a emitowany hałas będzie przejściowy, krótkotrwały i ustanie po zakończeniu prac. Wobec powyższego należy stwierdzić, że ze względu na charakter inwestycji nie zmieni się klimat akustyczny na opisywanym terenie, a normy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku będą dotrzymane. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że Wnioskodawca urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości,

nie będą pracować równocześnie, będą eliminowane prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym oraz podczas przerw w pracy maszyny i urządzenia będą wyłączane.

W związku z realizacją inwestycji będzie występowała emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, związana z prowadzonymi pracami budowlanymi takim jak wykonanie wykopów czy przesuwanie mas ziemnych oraz pracą silników maszyn poruszających się po placu budowy. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany. W związku z tym, że jest ona ściśle związana z pracami budowlanymi będzie krótkotrwała i ustanie wraz z zakończeniem budowy ostatecznie nie będzie miała wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że ograniczenie wprowadzenia substancji do powietrza zostanie osiągnięte w następujący sposób zanieczyszczenie spowodowane zwiększoną emisją spalin pochodzących ze środków transportu i sprzętu mechanicznego oraz zwiększoną ilością emitowanego pyłu - eliminowane będą poprzez ograniczenie pracy sprzętu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiałów sypkich (piasku, pospółki, ziemi) poprzez okrycie brezentem lub systematyczne zraszanie wodą oraz bieżące oczyszczanie placu budowy z ziemi wydobytej z wykopów. Drogi dojazdowe do rejonu prowadzonych robót będą na bieżąco czyszczone z gleby, ziemi lub urobku pochodzących z wykopów.

Mając na uwadze rodzaj przedsięwzięcia oraz zlokalizowanie go pod powierzchnią terenu projektowana sieć na etapie eksploatacji nie będzie powodować emisji substancji do powietrza. Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ stwierdził, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o oś tutejszy organ stwierdził, że ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także brak istniejących czy planowanych przedsięwzięć w obszarze jego oddziaływania nie będzie miało miejsce kumulowanie się oddziaływań. Natomiast sama inwestycja ze względu na charakter, małą skalę oraz umiejscawianie w ziemi, zdaniem tutejszego organu, nie wpłynie na postępujące zmiany klimatu na etapie jego realizacji i eksploatacji. Dodatkowo należy stwierdzić. Że z tego samego względu planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na krajobraz w rejonie zainwestowania.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o oś oceniono, że planowane przedsięwzięcie w kształcie przedstawionym w karcie informacyjnej po uwzględnieniu warunków wynikających z niniejszej decyzji, nie spowoduje zagrożenia dla różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. Dodatkowo mając na uwadze treść warunków dotyczących ochrony zieleni i warunków rekompensaty wskazanych przez tutejszy organ, zaznaczyć należy, że rekompensata to nowe nasadzenie w gruncie (tj. w sposób umożliwiający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych w tym miejscu).

Pozostałe (poza warunkami wskazanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i tutejszy organ) szczegółowe warunki i dane dotyczące skali wycinki i niezbędnej rekompensaty zostaną zweryfikowane i ustalone w ramach odrębnego postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew lub usunięcie krzewów wydanych przez właściwy organ.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, wobec położenia, skali i rodzaju planowanego przedsięwzięcia w odległości od granic tutejszy organ stwierdził, że nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie ww. danych dotyczących lokalizacji i funkcji przedmiotowej terenu oraz po przeprowadzeniu analizy zebranego materiału dowodowego w sprawie, dokonanej w szczególności na podstawie wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach stwierdzono, że przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac” nie będzie powodować przekroczeń standardów w środowisku. Zatem tutejszy organ postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa. Podczas całego postępowania administracyjnego w wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania, jak również Organizacje Ekologiczne nie złożyły żadnych uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanych opinii/uzgodnień organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, Wójt Gminy Kornowac, jak organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przedstawionych przez wnioskodawcę założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Wobec powyższego tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie na podstawie założeń przedstawionych przez wnioskodawcę w treści wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania, przedłożonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i dokonanych, w a także trakcie przeprowadzonego postępowania uzupełnienia Wójt Gminy Kornowac, opierają się na ustaleniach dokonanych przez organy opiniujące, określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a ustawy o ooś oraz sporządził charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, która stanowi, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, załącznik do niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. poszanowanie NSA z dnia 6.07.2010 r., II OZ 658/10, postanowień NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Wójt Gminy Kornowac jako organ właściwy do wydania niniejszej decyzji, orzekł jak w sentencji.

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzję określające warunki korzystania ze środowiska, w zakresie, w jakim ma być uwzględniana przy wydaniu tych decyzji, organy wydające decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, oraz organy przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a ustawy ooś.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 72 ust. 3 ustawy ooś).
3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji p środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).
4. Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 kpa od niniejszej decyzji służy Stronom odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Kornowac, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
5. Na podstawie art. 127 a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania za pośrednictwem pisemnego doręczenia Wójtowi Gminy Kornowac oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Po dostarczeniu oświadczenia przez każdą ze Stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Kornowac oświadczenia przez ostatnią ze stron.

Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

WÓJT GMINY
Grzegorz Niestrój

Otrzymują:

1. Gmina Kornowac działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek (Biuro Projektów PROFIM pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Śródkowa 5)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz;
4. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach;
5. Strony poprzez obwieszczenie;
6. a/a.

Do decyzji Wójta Gminy Kornowac z dnia 10 grudnia 2021 r.
znak:

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłoczego systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków na działce nr 1382/117, skąd przetłoczone zostaną do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę: kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości L= 3250 m; rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110 mm i długości L= 950 m; sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni V= 20 m³/h.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie 1,4÷4,0 m.

Zakresem przedsięwzięcia objęto działki o geodezyjnych numerach ewidencyjnych przedstawionych poniżej: Jednostka ewidencyjna: 241102_2, Kornowac. Teren ten położony jest w rejonie ulic: Rybnickiej, Kolonia, Łkowej i Sportowej w sołectwie Rzuchów.

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej zaliczone zostało do inwestycji liniowych, dla których charakterystycznym parametrem jest długość i średnica przewodów. Rurociągi posadowione zostaną w wąskoprzestrzennych wykopach otwartych oraz zabudowane metodą bezwykopową, przewiertem. Dla kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni sieciowej wyznaczono powierzchnię obiektu, obszaru oddziaływania (powierzchnię zajmowanej nieruchomości) i terenu budowy.

Obszar inwestycji zlokalizowany został poza terenami chronionymi, w tym także poza obszarem Natura 2000. Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na obiekty chronione.

Założenia przyjęte celem realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie zakładają wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-wodnego lub do atmosfery. Podczas realizacji przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza związane z wykonywaniem prac budowlanych, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie niewielkie. Organizacja zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy.

W czasie realizacji inwestycji przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczanie materiałów do budowy, odwóz ziemi). Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynę na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych. Obowiązek używania sprzętu technicznego o możliwie najlepszych parametrach akustycznych (związanych z jego właściwym stanem) ciążyć będzie zarówno na inwestorze, jak i wykonawcy robót. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.

Woda pobrana z sieci wodociągowej wykorzystana zostanie po zakończeniu prac montażowych do płukania sieci oraz wykonania próby szczelności. Woda ta nie musi spełniać norm wody pitnej. Szacuje się, że zużycie wody na ten cel nie przekroczy 500 m³.

Ponadto, woda wykorzystana zostanie do utrzymania czystości placu budowy i ewentualnego zraszania materiałów sypkich. Ilość wykorzystanej wody zależna będzie od aktualnych warunków atmosferycznych, niemniej w czasie suszy i upałów nie powinna przekroczyć 1500 m³.

Uciążliwości wynikające z powstawania odpadów – spowodowane pozostałościami materiałów budowlanych oraz powstałymi odpadami komunalnymi – likwidowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytwarzane podczas budowy odpady komunalne i budowlane będą zbierane w sposób selektywny i gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych. Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru. Odpady mogące niekorzystnie wpływać na środowisko zostaną zebrane w specjalistycznych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, a następnie przekazane firmom zewnętrznym, uprawnionym do ich utylizacji lub odzysku.

Gruz powstały z rozbiórki nawierzchni drogowej zostanie odwieziony do utylizacji, a zdemontowane elementy stalowe zostaną przewiezione do punktu skupu złomu. Miejsce magazynowania odpadów winno być zadaszone i utwardzone w celu uniknięcia powstania niekontrolowanych odcieków. Dla pracowników zatrudnionych przez wykonawcę robót zorganizowane zostaną dodatkowe punkty gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, np. kabiny TOiTOi, z których nieczystości odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Ze względu na rodzaj, skalę i położenie przedsięwzięcia nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Jednak na obecnym etapie nie jest znana szczegółowa skala możliwej kolizji zieleni z przebiegiem sieci. Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną sporadycznie występujące drzewa powinny być omijane.

Wójt Gminy
Grzegorz Niestręga 25

