

5A.67438.44.5.2021
STAROSTWO POWIATOWE
w Raciborzu
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 RACIBÓRZ
15.12.2021

METRYKA PROJEKTU

Temat :	Projekt dla zadania pn „Poprawa infrastruktury nawierzchni przy Punkcie widokowym w Pogrzebieniu „ Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej i szutra	
Lokalizacja:	44-285 Pogrzebień ul. Lubomska Dz. nr 722/439; 909/439; 719/431	
Inwestor :	Gmina Kornowac ul . Raciborska 48 44-285 Kornowac	
Opracował :	Józef Kwiatek upr. nr 348/93	JÓZEF KWIATEK Usługi w zakresie kosztorysowania i nadzoru robót budowlanych ul. Powstańców Śl. 23 47-400 RACIBÓRZ Upr. nr 348/93 NIP: 639-134-91-11
Data :	wrzesień 2021	

Egz. nr 1 ; 2 ; 3

Zawartość opracowania :

1. Opis techniczny	str. 3 - 4
2. Informacja dotycząca BIOZ	str. 5 - 6
3. Oświadczenie projektanta	str. 7
4. Kopia uprawnień	str. 8
5. Zaświadczenie o przynależności do PIIB	str. 9

Mapa zasadnicza skala 1 : 500

Plan sytuacyjny skala 1 : 500 - rys. nr 1

Przekrój nawierzchni z kostki betonowej skala 1 : 20 – rys. nr 2

Przekrój nawierzchni z szutra skala 1 : 20 – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie dodatkowego utwardzenia części terenu położonego na działkach nr 722/439, 719/431 i 909/439 przy ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu - teren rekreacyjny z wieżą widokową i punktem widokowym. Projekt ma na celu poprawę infrastruktury nawierzchni w tym rejonie.

2. Dane i materiały wyjściowe

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 marca 1999 r. nr 43.poz. 430 §116.1)

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Rejon inwestycji

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej oraz z szutru zlokalizowana jest na działkach nr 722/439; 719/431 i 909/439 przy ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu. W chwili obecnej w miejscu projektowanych nawierzchni znajdują się niskie krzewy i trawnik oraz nieutwardzona droga gruntowa.

Na terenie znajdują się miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej dla samochodów osobowych.

3.2 Istniejąca infrastruktura techniczna

Zgodnie z mapą zasadniczą do celów projektowych w rejonie projektowanych miejsc postojowych występują następujące składniki infrastruktury technicznej :

- kanalizacja deszczowa Ø 150 mm
- instalacja energetyczna niskiego napięcia

4. Opis projektu

4.1 Plan sytuacyjny

Przyjęto następujące parametry geometryczne projektowanego utwardzenia terenu:

Nawierzchnia z kostki betonowej

- szerokość 8,50 – 9,50 m
- długość 14,0 -18,0 m
- spadek do drogi - 1,0 %

Łączna nawierzchnia z kostki betonowej - 136 m²

Nawierzchnia z szutru :

- szerokość - 4,50 m
- długość – ok.40 m

- plac o kształcie nieregularnym . Łączna powierzchnia nawierzchni z szutru ok. 337 m²

4.2 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonego terenu odprowadzone na teren działki.

4.3 Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej :

Rodzaj materiału	Warstwa	Grubość w cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowe 20 x 10 cm	Ścieralna	8
Podsypka piaskowo - cementowa 1 : 4	Podsypka	5
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 , stabilizowanego mechanicznie o wymaganiach jak dla podbudowy zasadniczej z kruszywa	Podbudowa	40
Razem		53

Nawierzchnię ograniczyć krawężnikami drogowymi 30 x 20 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem. Parametry techniczne i geometryczne zjazdu przedstawiono w części rysunkowej.

4.4 Nawierzchnia z szutra :

Rodzaj materiału	Warstwa	Grubość w cm
Warstwa z kruszywa kamiennego (granit ; bazalt) o frakcji 0- 31,5 mm	Górna	15 cm
Razem		53

5. Roboty ziemne

Podłoże gruntowe powinno być odpowiednio wyrównane oraz zagęszczane zgodnie z obowiązującymi normami.

Teren budowy powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowane do mocy sprzętu zagęszczającego.

Opracował:
JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców 23
47-400 RACIBÓRZ
Upł. nr 348/93
NIP: 689-134-91-11

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA**

OBIEKT: Wykonanie nawierzchni

ADRES BUDOWY: 44-285 Pogrzebień ul. Lubomska dz.nr 722/439 ; 719/ 431; 909/439

INWESTOR: Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48 ; 44-285 KOrnowac

OPRACOWAŁ: Józef Kwiatek

upr. nr 426/94

Racibórz sierpień 2015

JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śr 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

1. Zakres robót budowlanych

Zakres robót dotyczy wykonania nawierzchni z kostki betonowej i szutra kamiennego

2. Zakres robót obejmuje:

- Wytyczenie obszaru robót ziemnych
- Roboty ziemne
- Roboty betoniarskie
- Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni zjazdu
- Roboty wykończeniowe

W/w zakres obejmuje roboty dotyczące dwóch obiektów budowlanych. Nie powodują one ingerencji w obiekty sąsiednie.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- wieża widokowa stalowa
- kontener widokowy na stopach żelbetowych
- droga gminna
- zieleń

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Instalacje podziemne :
 - Elektryczna niskiego napięcia
 - Kanalizacja deszczowa Ø160

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- zagrożenie zdrowia ludzi przy robotach ziemnych
- zagrożenie zdrowia przy robotach transportowych
- zagrożenie związane posługiwaniem się elektronarzędziami
- zagrożenie związane z uszkodzeniem instalacji podziemnych - wybuch gazu

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcje obsługi sprzętu i elektronarzędzi, instrukcje producentów materiałów i technologii budowlanych. Przeprowadzony instruktaż, zarejestrować w prowadzonym dzienniku bhp.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji :

Kompletna dokumentacja budowlana powinna znajdować się u Inwestora i kierownika budowy. Na budowie powinien się znajdować egzemplarz dokumentacji wykonawczej

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem wykonania robót ziemnych i budowlano – montażowych.

- wyznaczyć, oznakować i zabezpieczyć plac budowy w sposób umożliwiający korzystanie z drogi dojazdowej
- wyznaczyć miejsce składowania materiałów oraz gruzu i śmieci
- zabezpieczyć teren budowy w sanitariat

Teren budowy powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężkich materiałów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oznakowane. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zabezpieczyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Roboty ziemne i budowlane :

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót :

- upadek pracownika lub osoby zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót ziemnych
- potrącenie , uderzenie łyżką koparki lub przez sprzęt transportowy – ogrodzić , zabezpieczyć i oznakować znakami ostrzegawczymi miejsce prowadzenia robót
- wyposażyć pracowników we właściwe dla danego stanowiska pracy środki ochrony osobistej
- używać sprzęt budowlany i elektronarzędzia sprawne technicznie i zgodnie z instrukcją obsługi
- prace z materiałami toksycznymi wykonywać zgodnie z instrukcją producenta
- materiały do wbudowania i z rozbiórki składować wyłącznie w wyznaczonych miejscach
- utrzymywać ład i porządek na stanowiskach pracy, na placu budowy
- zapewnić dojazd pożarowy do posesji i sąsiednich budynków

Sporządził: **BIURO KWIOTEK**
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

Józef Kwiatek
47-400 Racibórz ul. Powstańców Śl. 23
nr upr. 348/93
nr członkowski : SLK / BO /2760/01

Racibórz 24.09.2021

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm) niniejszym oświadczam: **Projekt wykonania utwardzenia nawierzchni na działkach nr 722/439; 719/431 i 909/439 przy ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

JÓZEF KWIATEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śl. 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

Nr ewid. 348/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 2 i ust.2 § 7 § 6 ust.3....
i § 13 ust.1 pkt.2... rozporządzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z późn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza się, że:

technik budowlany

w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów budowli hydrotechnicznych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków.

2. WIEJEWODY
Zp. h
Dyrektor h
Miejscowość h



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZNB-PRZ-GKN *

Pan Józef Kwiatek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01
adres zamieszkania ul. Powstańców Śl. 23, 47-400 Racibórz
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Nr rys. 1

SA 6743.8.44.5.2021
STAROSTWO POWIATOWE
w Raciborzu
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 RACIBÓRZ
15.12.2021

METRYKA PROJEKTU

Temat :	Projekt dla zadania pn „Poprawa infrastruktury nawierzchni przy Punkcie widokowym w Pogrzebieniu „ Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej i szutra	
Lokalizacja:	44-285 Pogrzebień ul. Lubomska Dz. nr 722/439; 909/439; 719/431	
Inwestor :	Gmina Kornowac ul . Raciborska 48 44-285 Kornowac	
Opracował :	Józef Kwiatek upr. nr 348/93	JÓZEF KWIOTEK Usługi w zakresie kosztorysowania i nadzoru robót budowlanych ul. Powstańców Śl. 23 47-400 RACIBÓRZ Upr. nr 348/93 NIP: 639-134-91-11
Data :	wrzesień 2021	

Egz. nr 1 ; 2 ; 3

Zawartość opracowania :

- | | |
|---|------------|
| 1. Opis techniczny | str. 3 - 4 |
| 2. Informacja dotycząca BIOZ | str. 5 - 6 |
| 3. Oświadczenie projektanta | str. 7 |
| 4. Kopia uprawnień | str. 8 |
| 5. Zaświadczenie o przynależności do PIIB | str. 9 |

Mapa zasadnicza skala 1 : 500

Plan sytuacyjny skala 1 : 500 - rys. nr 1

Przekrój nawierzchni z kostki betonowej skala 1 : 20 – rys. nr 2

Przekrój nawierzchni z szutra skala 1 : 20 – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie dodatkowego utwardzenia części terenu położonego na działkach nr 722/439, 719/431 i 909/439 przy ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu - teren rekreacyjny z wieżą widokową i punktem widokowym. Projekt ma na celu poprawę infrastruktury nawierzchni w tym rejonie.

2. Dane i materiały wyjściowe

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 marca 1999 r. nr 43, poz. 430 §116.1)

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Rejon inwestycji

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej oraz z szutru zlokalizowana jest na działkach nr 722/439; 719/431 i 909/439 przy ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu. W chwili obecnej w miejscu projektowanych nawierzchni znajdują się niskie krzewy i trawnik oraz nieutwardzona droga gruntowa.

Na terenie znajdują się miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej dla samochodów osobowych.

3.2 Istniejąca infrastruktura techniczna

Zgodnie z mapą zasadniczą do celów projektowych w rejonie projektowanych miejsc postojowych występują następujące składniki infrastruktury technicznej:

- kanalizacja deszczowa Ø 150 mm
- instalacja energetyczna niskiego napięcia

4. Opis projektu

4.1 Plan sytuacyjny

Przyjęto następujące parametry geometryczne projektowanego utwardzenia terenu:

Nawierzchnia z kostki betonowej

- szerokość 8,50 – 9,50 m
- długość 14,0 -18,0 m
- spadek do drogi - 1,0 %

Łączna nawierzchnia z kostki betonowej - 136 m²

Nawierzchnia z szutru :

- szerokość - 4,50 m
- długość – ok.40 m
- plac o kształcie nieregularnym . Łączna powierzchnia nawierzchni z szutru ok. 337 m²

4.2 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonego terenu odprowadzone na teren działki.

4.3 Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej :

Rodzaj materiału	Warstwa	Grubość w cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowe 20 x 10 cm	Ścieralna	8
Podsypka piaskowo - cementowa 1 : 4	Podsypka	5
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 , stabilizowanego mechanicznie o wymaganiach jak dla podbudowy zasadniczej z kruszywa	Podbudowa	40
Razem		53

Nawierzchnię ograniczyć krawężnikami drogowymi 30 x 20 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem. Parametry techniczne i geometryczne zjazdu przedstawiono w części rysunkowej.

4.4 Nawierzchnia z szutra :

Rodzaj materiału	Warstwa	Grubość w cm
Warstwa z kruszywa kamiennego (granit ; bazalt) o frakcji 0- 31,5 mm	Górna	15 cm
Razem		53

5. Roboty ziemne

Podłoże gruntowe powinno być odpowiednio wyrównane oraz zagęszczone zgodnie z obowiązującymi normami.

Teren budowy powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowane do mocy sprzętu zagęszczającego.

Opracował :

JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śl. 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA**

OBIEKT: Wykonanie nawierzchni

ADRES BUDOWY: 44-285 Pogrzebień ul. Lubomska dz.nr 722/439 ; 719/ 431; 909/439

INWESTOR: Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48 ; 44-285 KOrnowac

OPRACOWAŁ: Józef Kwiatek

upr. nr 426/94

Racibórz sierpień 2015

JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śl. 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

1. Zakres robót budowlanych

Zakres robót dotyczy wykonania nawierzchni z kostki betonowej i szutra kamiennego

2. Zakres robót obejmuje:

- Wytyczenie obszaru robót ziemnych
- Roboty ziemne
- Roboty betoniarskie
- Roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni zjazdu
- Roboty wykończeniowe

W/w zakres obejmuje roboty dotyczące dwóch obiektów budowlanych. Nie powodują one ingerencji w obiekty sąsiednie.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- wieża widokowa stalowa
- kontener widokowy na stopach żelbetowych
- droga gminna
- zieleń

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Instalacje podziemne :
 - Elektryczna niskiego napięcia
 - Kanalizacja deszczowa Ø160

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- zagrożenie zdrowia ludzi przy robotach ziemnych
- zagrożenie zdrowia przy robotach transportowych
- zagrożenie związane posługiwaniem się elektronarzędziami
- zagrożenie związane z uszkodzeniem instalacji podziemnych - wybuch gazu

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcje obsługi sprzętu i elektronarzędzi, instrukcje producentów materiałów i technologii budowlanych. Przeprowadzony instruktaż, zarejestrować w prowadzonym dzienniku bhp.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji :

Kompletna dokumentacja budowlana powinna znajdować się u Inwestora i kierownika budowy. Na budowie powinien się znajdować egzemplarz dokumentacji wykonawczej

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem wykonania robót ziemnych i budowlano – montażowych.

- wyznaczyć, oznakować i zabezpieczyć plac budowy w sposób umożliwiający korzystanie z drogi dojazdowej
- wyznaczyć miejsce składowania materiałów oraz gruzu i śmieci
- zabezpieczyć teren budowy w sanitariat

Teren budowy powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężkich materiałów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oznakowane. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zabezpieczyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Roboty ziemne i budowlane :

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót :

- upadek pracownika lub osoby zabezpieczyć miejsce prowadzenia robót ziemnych
- potrącenie , uderzenie łyżką koparki lub przez sprzęt transportowy – ogrodzić , zabezpieczyć i oznakować znakami ostrzegawczymi miejsce prowadzenia robót
- wyposażyć pracowników we właściwe dla danego stanowiska pracy środki ochrony osobistej
- używać sprzęt budowlany i elektronarzędzia sprawne technicznie i zgodnie z instrukcją obsługi
- prace z materiałami toksycznymi wykonywać zgodnie z instrukcją producenta
- materiały do wbudowania i z rozbiórki składować wyłącznie w wyznaczonych miejscach
- utrzymywać ład i porządek na stanowiskach pracy, na placu budowy
- zapewnić dojazd pożarowy do posesji i sąsiednich budynków

Sporządził:

JOSEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 699-134-91-11

Józef Kwiatek
47-400 Racibórz ul. Powstańców Śl. 23
nr upr. 348/93
nr członkowski : SLK / BO /2760/01

Racibórz 24.09.2021

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z póź. zm) niniejszym oświadczam: **Projekt wykonania utwardzenia nawierzchni na działkach nr 722/439; 719/431 i 909/439 przy ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śl. 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

Katowice, dnia 14 maja 1993 r.

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 2 i ust.2 § 7 § 6 ust.3....
i § 13 ust.1 pkt. 2... rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46 z późn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza się, że:

urodzony dnia 2 kwietnia 1961r. w Raciborzu
posiada przygotowanie zawodowe-upoważniające do wykonywania sa-
modzielnej funkcji kierownika budowy i robót,

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel JÓZEF KWIOTEK..... jest upoważniony do :

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz nawierzchni lotniskowych, mostów budowli hydrotechnicznych,
- 2/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków.

ZUP WJEWODY
 Zup Wjewody
 Dyrektor Wydziału Administracyjnego
 Warszawa



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZNB-PRZ-GKN *

Pan Józef Kwiatek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01
adres zamieszkania ul. Powstańców Śl. 23, 47-400 Racibórz
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Temat :	Projekt zagospodarowania działki dla zadania pn : "Poprawa infrastruktury nawierzchni przy Punkcie Widokowym w Pogrzebieniu"	
Lokalizacja :	44-285 Pogrzebień ul. Lubomska dz. nr 722/439; 719/431; 909/439	Plan działki
Inwestor:	Gmina Kornowac 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48	Podpis
Projektant:	Józef Kwiatok 47-400 Racibórz ul. Powstańców Śl. 23	
Skala 1 : 500	Data : wrzesień 2021	Nr rys. 1