
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233228-3	Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa infrastruktury nawierzchni przy Punkcie widokowym w Pogrzebieniu - roboty związane z wykonaniem nawierzchni

ADRES INWESTYCJI: 44-285 Pogrzebień ul. Lubomska dz. nr 722/439 ; 909/439

NAZWA INWESTORA: Gmina Kornowac

ADRES INWESTORA: 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

instalacyjna i ogólnobudowlana Józef Kwitek upr. 348/93

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45233228-3	Utwardzenie terenu - kostki betonowej			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-06 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) <i>Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)</i>	m3		
		136,0 * 0,40	m3	54,400	
				RAZEM	54,400
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		136,0	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.2	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.2	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
5 d.1	KNR 0-11 0317-02 z.sz. 5.3	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kilka spadków	m2		
		poz.2	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
6 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(14,0 + 8,50 + 18,0) * 0,30 * 0,30	m3	3,645	
				RAZEM	3,645
7 d.1	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		14,0 + 8,50	m	22,500	
				RAZEM	22,500
8 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najazdowy na płasko	m		
		18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2	45233293-9	Mała architektura			
9 d.2		Dostawa i montaż: stojak na rowery - 1 szt kosz na śmieci - 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Wykonanie nawierzchni z kruszonego kamienia			
10 d.3	KNR-W 2-01 0203-06 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) <i>Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)</i>	m3		
		340,0 * 0,15	m3	51,000	
				RAZEM	51,000
11 d.3	KNR 2-31 0204-01 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		337	m2	337,000	
				RAZEM	337,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Utwardzenie terenu - kostki betonowej		2
2 Mała architektura		2
3 Wykonanie nawierzchni z kruszonego kamienia		2
Spis treści		4