
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233228-3	Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa infrastruktury nawierzchni przy Punkcie widokowym w
Pogrzebieniu - malowanie kontenera widokowego

ADRES INWESTYCJI: 44-285 Pogrzebień ul. Lubomska dz. nr 722/439 ; 909/439

NAZWA INWESTORA: Gmina Kornowac

ADRES INWESTORA: 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

instalacyjna i ogólnobudowlana Józef Kwiatek upr. 348/93

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.03.2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Malowanie kontenera widokowego			
1 d.1	KNR 7-12 0107-01 z.o.3.2.	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		2,35 * 2,70 * 4 9,20 * 2,70 * 4 2,35 * 9,20 * 4 -(3,14 * 1,40 * 1,40) * 8 A (Obliczenie pomocnicze) poz.1 A * 1,30	m2	25,380 99,360 86,480 -49,235 <u>161,985</u> 210,580	
				RAZEM	210,580
2 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.1	m2	210,580	
				RAZEM	210,580
3 d.1	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.2	m2	210,580	
				RAZEM	210,580
4 d.1	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.1	m2	210,580	
				RAZEM	210,580

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Malowanie kontenera widokowego		2
Spis treści		3