
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa punktu spoczynkowego dla rowerzystów w Kornowacu - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
ADRES INWESTYCJI : 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 dz.nr 213/8; 305/8
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA : 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Kwiatek (Remontowo-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu pod punkt spoczynkowy w Kornowacu						
1	45100000-8		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10.50*1.0	m ²		
				m ²	10.500	
					RAZEM	10.500
2 d.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 35 cm	m ²		
			7.0*6.0+1.50*14.50	m ²	63.750	
					RAZEM	63.750
3 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km grunt.kat. I-II	m ³		
			(7.0*6.0+1.50*14.50)*0.35	m ³	22.313	
					RAZEM	22.313
2	45223300-9		Roboty montażowe			
4 d.2	KNR 2-31 0103-01		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
			7.0*6.0+1.50*14.50	m ²	63.750	
					RAZEM	63.750
5 d.2	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			(7.0*6.0+1.50*14.50)	m ²	63.750	
					RAZEM	63.750
6 d.2	KNR 2-31 0501-06		Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			(7.0*6.0+1.50*14.50)	m ²	63.750	
					RAZEM	63.750
7 d.2	KNR 2-31 0404-05		Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			5.50+6.0*2+7.0+7.0+17.50	m	49.000	
					RAZEM	49.000