
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223810-7 Konstrukcje gotowe
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa punktu spoczynkowego dla rowerzystów w Kornowacu - dostawa i montaż wiaty drewnianej oraz wyposażenia
ADRES INWESTYCJI : 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 dz.nr 213/8; 305/8
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA : 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Kwiatek (Remontowo-budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie i montaż wiaty wraz z infrastrukturą						
1	45111000-8		Roboty ziemne			
1	KNR 4-01		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w	m ³		
d.1	0103-01		gruncie kat. I-II	m ³	0.960	
			0.40*0.40*1.0*6			0.960
2	KNR 4-01		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m ³		
d.1	0108-05		grunt.kat. I-II	m ³	0.960	
	0108-08		0.40*0.40*1.0*6			0.960
					RAZEM	0.960
2	45223500-1		Roboty zbrojarsko - betoniarskie			
3	KNR 4-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub że-	kg		
d.2	0202-03		browanych o śr. 10-14 mm	kg	19.181	
			((0.90*4)*6)*0.888	kg	11.189	
			((1.20*7)*6)*0.222			30.370
4	KNR 4-01		Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monoli-	m ³		
d.2	0203-04		tycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	0.960	
	z.sz. 2.6.		0.40*0.40*1.0*6			0.960
	9905-01				RAZEM	0.960
5	KNR 2-05		Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg- ele-	t		
d.2	0208-01		menty mocujące	t	0.027	
			(4.50*6)/1000			0.027
					RAZEM	0.027
3	45223810-7		Dostawa i montaż konstrukcji wiaty			
6			Dostawa i montaż konstrukcji wiaty. konstrukcja malowana 2x lakiero-	m ³		
d.3	kalk. warsz-		bejcą	m ³	1.650	
	tatowa		1.5*1.10			1.650
					RAZEM	1.650
7	KNR-W 2-		Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - deski 25 mm	m ²		
d.3	02 20203-		jednostronnie heblowane	m ²	20.240	
	02		2.20*4.60*2			20.240
					RAZEM	20.240
8	KNR-W 2-		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.3	02 0504-01		poz.7	m ²	20.240	
					RAZEM	20.240
9	KNR 0-15		Pokrycie dachów o kącie nachylenia 27-60 st. dachówką bitumiczną	m ²		
d.3	0518-03		zgrzewalną o dł. pasa 1,0 m i szerokości do 28 cm - gonty bitumiczne	m ²	20.240	
			poz.7			20.240
					RAZEM	20.240
4	39150000-8		Dostawa i montaż wyposażenia			
10			Dostaw ławostolów z bali	kpl		
d.4			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
11			Dostawa ławek parkowych . konstrukcja metalowa, siedzisko i oparcie	szt		
d.4			drewniane	szt	2.000	
			2			2.000
					RAZEM	2.000
12			Dostaw i montaż kosza na śmieci	szt		
d.4			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
13			Dostawa i montaż stojaka na rowery (na 5 rowerów)	szt		
d.4			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
14			Dostawa i montaż gablot zamykanych - tablic informacyjnych. 80x60	kpl		
d.4			cm na słupkach stalowych 40x40x5 mm ocynkowanych osadzonych i	kpl	2.000	
			obetonowanych w gruncie			2.000
			2			2.000
					RAZEM	2.000