

Lp	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość	cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
Pogrzebień, ul. Pamiętki 33 i Pamiętki 33a					
1.1	Tereny zielone – sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (30 cm) oraz nasadzeń (do późniejszego utworzenie terenów zielonych), profilowanie i zagęszczenie terenu, rozścielenie humusu, odtworzenie nasadzeń – ewentualne uzupełnienie humusu i roślin, odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie terenów zielonych	m2	70,00		
1.2	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, odtworzenie krawężników, obrzeży, trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z trylinki	m2	44,00		
1.3	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową, warstwy asfaltobetonu, odtworzenie krawężników, obrzeży, odtworzenie trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej	m2	9,00		
1.4	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej 150 mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi	m	10,00		
1.5	Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 □63 mm układany w wykopie otwartym, umocnionym	m	56,00		
1.6	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włazami żeliwnymi, z kaskadami, z kietami i szczelnymi przejściami dla rur oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe Studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych □1200 mm układana w gotowym wykopie	szt.	1,00		
1.7	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej przydomowej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z instalacjami elektrycznymi, z uporządkowaniem terenu Przepompownia przydomowa fi 800 mm z kompletnym wyposażeniem	szt.	1,00		
Pogrzebień, budynek szkoły i przedszkola					
2.1	Tereny zielone – sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (30 cm) oraz nasadzeń (do późniejszego odtworzenie terenów zielonych), profilowanie i zagęszczenie terenu, rozścielenie humusu, odtworzenie nasadzeń – ewentualne uzupełnienie humusu i roślin, odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie terenów zielonych	m2	131,00		
2.2	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, odtworzenie krawężników, obrzeży, trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej	m2	15,00		
2.3	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową, warstwy asfaltobetonu, odtworzenie krawężników, obrzeży, odtworzenie trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej	m2	6,00		
2.4	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej 150 mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi	m	64,40		

2.5	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Kanały z rur PCV lite SN8 SDR34 □160 mm układane w wykopach otwartych, umocnionych	m	50,50		
2.6	Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 □63 mm układany w wykopie otwartym, umocnionym	m	36,20		
2.7	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włączami żeliwnymi, z kaskadami, z kinetami i szczelnymi przejściami dla rur oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe Studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych □1200 mm układana w gotowym wykopie	szt.	6,00		
2.8	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego □600 mm	szt.	1,00		
2.10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej przydomowej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z instalacjami elektrycznymi, z uporządkowaniem terenu Przepompownia przydomowa fi 800 mm z kompletnym wyposażeniem	szt.	1,00		
Pogrzebień, ul. Pamiętki 24, 24a					
3.1	Tereny zielone – sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (30 cm) oraz nasadzeń (do późniejszego odtworzenie terenów zielonych), profilowanie i zagęszczenie terenu, rozścielenie humusu, odtworzenie nasadzeń – ewentualne uzupełnienie humusu i roślin, odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie terenów zielonych	m2	134,00		
3.2	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, odtworzenie krawężników, obrzeży, trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej	m2	9,00		
3.3	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Kanały z rur PCV lite SN8 SDR34 □160 mm układane w wykopach otwartych, umocnionych	m	67,00		
3.4	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej 150 mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi	m	11,00		
3.5	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włączami żeliwnymi, z kaskadami, z kinetami i szczelnymi przejściami dla rur oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe Studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych □1200 mm układana w gotowym wykopie	szt.	2,00		
3.6	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego □600 mm	szt.	2,00		
3.7	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia przyłączeniowa z tworzywa sztucznego □425 mm	szt.	2,00		
Pogrzebień, ul. Brzezka 15					

4.1	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, odtworzenie krawężników, obrzeży, trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni tłuczniowej	m2	98,00		
4.2	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Kanały z rur PCV lite SN8 SDR34 □160 mm układane w wykopach otwartych, umocnionych	m	49,00		
4.3	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia przyłączeniowa z tworzywa sztucznego □425 mm	szt.	1,00		
OGÓŁEM POGRZEBIŃ					
Kornowac, ul. Raciborska 125					
5.1	Tereny zielone – sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (30 cm) oraz nasadzeń (do późniejszego odtworzenie terenów zielonych), profilowanie i zagęszczenie terenu, rozścielenie humusu, odtworzenie nasadzeń – ewentualne uzupełnienie humusu i roślin, odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie terenów zielonych	m2	10,00		
5.2	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Kanały z rur PCV lite SN8 SDR34 □160 mm układane w wykopach otwartych, umocnionych	m	3,00		
5.3	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia przyłączeniowa z tworzywa sztucznego □425 mm	szt.	1,00		
OGÓŁEM KORNOWAC					
Łańce, ul. Wolności od nr 133					
6.1	Tereny zielone – sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (30 cm) oraz nasadzeń (do późniejszego odtworzenie terenów zielonych), profilowanie i zagęszczenie terenu, rozścielenie humusu, odtworzenie nasadzeń – ewentualne uzupełnienie humusu i roślin, odwiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie terenów zielonych <u>wraz z odtworzeniem nasadzeń</u>	m2	389,00		
6.2	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, odtworzenie krawężników, obrzeży, trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej	m2	30,00		
6.3	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, skroplenie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową, warstwy asfaltobetonu, odtworzenie krawężników, obrzeży, odtworzenie trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej	m2	705,00		
6.4	Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy odsączającej, odcinające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, odtworzenie krawężników, obrzeży, trawiastych poboczy, odwiezienie wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni tłuczniowej	m2	389,00		
6.5	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Kanały z rur PCV lite SN8 SDR34 □200 mm układane w wykopach otwartych, umocnionych	m	352,50		

6.6	Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków Kanały z rur PCV lite SN8 SDR34 □160 mm układane w wykopach otwartych, umocnionych	m	242,00		
6.7	Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 □63 mm układany w wykopie otwartym, umocnionym	m	147,00		
6.8	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włączami żeliwnymi, z kaskadami, z kinetami i szczelnymi przejściami dla rur oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe Studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych □1200 mm układana w gotowym wykopie	szt.	6,00		
6.9	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego □600 mm	szt.	5,00		
6.10	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z kaskadami, z rurami teleskopowymi i włączami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu Studnia przyłączeniowa z tworzywa sztucznego □425 mm	szt.	17,00		
6.11	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej przydomowej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z instalacjami elektrycznymi, z uporządkowaniem terenu Przepompownia przydomowa fi 800 mm z kompletnym wyposażeniem	szt.	2,00		
6.12	Frezowanie istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, odwiezienie i utylizacja urobku, skropienie nawierzchni bitumem, wykonanie nowej warstwy ścieralnej Nowa nawierzchnia asfaltowa (warstwa ścieralna 5 cm)	m2	1410,00		
OGÓŁEM ŁĄCZE					
				RAZEM	