


Istniejąca nawierzchnia	droga ziemna L=37,5m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksal KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia



Wykonawca		KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21					
Skala rys.		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
1:100/250		mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op		
Data					
10.2009 r.		mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op		
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac					
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku					
Nr projektu		Stadium		Branża	
944/08/2009		PROJEKT WYKONAWCZY		SIECI SANITARNE	
				Nr rysunku	
				3-49	