


Istniejąca nawierzchnia

ul. Poprzeczna – jezdnia asfaltowa L=10m

Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS–VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia



Wykonawca		KONSORCJUM FIRM:	
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5	
Skala rys. 1:100/100		Imię i nazwisko	Nr uprawnień
	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op
Data 10.2009 r.	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1	
Tytuł rysunku PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU Si178-S172			
Nr projektu	944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE
		Nr rysunku	3-12