Istniejąca nawierzchnia	ul. Poprzeczna – jezdnia asfaltowa L=80m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksal KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – podsypka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – piaspółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia



www.sgi-grot.com.pl, Szamotuły ul. Jeziorna 7 tel.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		
Skala rys. 1:100/100		Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	7576/Op

Zadanie 9. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Raszków, ul. Kolejowa 2/1

Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S212-S30**

Nr projektu	Stadium	Branża	Nr rysunku
944/08/2009	PROJEKT WYKONAWCZY	SIECI SANITARNE	3-39