



Istniejąca nawierzchnia

ul. Poprzeczna – jezdnia asfaltowa L=10m

Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS–VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rurociąg – piasek 15cm
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka płaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia



POZIOM PORÓWNAWCZY 240.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	253.00	253.15
RZĘDNA DNA KANAŁU	250.62	250.57
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.38	2.58
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%	10.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø 200 KAMIONKA
ODLEGŁOŚCI	0.00	10.00
HEKTOMETRY	Si177	Si172

Wykonawca		KONSORCJUM FIRM:			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		Biuro Projektów "Profil" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/100		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op		
Data 10.2009 r.	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op		
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac					
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU Si177-S172					
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-11		