


PRZEKRÓJ JEZDNI
DROGA GMINNA - UTWARDZONA TŁUCZNIEM

10 cm	nawierzchnia z kłirca bazaltowego
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
25 cm	warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego



	wypełnienie - pospółka zagęszczona
50 cm	obsypka i nadsypka - piasek gruby, zagęszczony
10 cm	podsyпка - piasek gruby, zagęszczony

Wykonawca KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21 Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5				
Skala rys. 1:20		Imię i nazwisko mgr inż. Bożena Żurek	Nr uprawnień 353/94/Op	Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant:	mgr inż. Roman Mucha	89/2002	
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac				
Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1				
Tytuł rysunku SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA POD DROGĄ GMINNĄ O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ				
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 6-02	