


Istniejąca nawierzchnia	ul. Główna – chodnik POL-BRUK L=88,5m	ul. Leśna – droga asfaltowa L=56,5m	ul. Willowa – droga asfaltowa L=122m	ul. Willowa – trawa L=28m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonac koparką podsiębierną z odwozem urubku			
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU			
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rurociąg – płasek 15 cm , kat. podparacia 120°			
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo			
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia			



Wykonawca	KONSORCJUM FIRM:			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o.	Biuro Projektów "Profil" s.c.			
47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys.	1:100/500	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Data	10.2009 r.	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
		Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op
Zadanie 9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.			
	47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S44-S63			
Nr projektu	944/08/2009	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża
			SIĘCI SANITARNE	Nr rysunku
				3-29