Istniejąca nawierzchnia	ul. Wilowej – drogą ostatniej L=293,5m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębiernej z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop w ścianach pion. , zabezp. bokiem - KRINGO-KERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – piaskowa gr.25 cm stabilizowano cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami. Wypełnienie wykopu – piaskowa zagęszczana warstwami
Odwodnienie wykopów	odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m , w obsypce , umieszczonymi po jednej stronie wykopu , w rozstawie co 2 m / bez odwodnienia / odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m , w obsypce , umieszczonymi po jednej stronie wykopu , w rozstawie co 2 m



Wykonawca: KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21 / Biuro Projektów "Profbit" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/250	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant: mgr inż. Bożena Żurek	303/94/Op	
	Sprawdził: mgr inż. Marek Dąbrowski	79/76/Op	
Zadanie II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Dolina Odry" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SS1-SI61			
Nr projektu 84/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-30