


Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierłą z odwozem uradku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabrzp. boksai KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłazę pod urociąg – płasek 15cm , kąt podparacia 120°
Zasyпка wykopów	Nad rurą obryska piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia
	odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m , w obsypce , umieszczonymi po jednej stronie wykopu , w rozstawie co 1,3 m



Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe "Borducy" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profil" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środowska 5	
Skala rys.	1:100/500	Imię i nazwisko	
Projektant:	ngr inż. Bożena Żurek	Nr uprawnień	Podpis
Data	10.2009 r.	35394/Op	
Sprawdził:	ngr inż. Marek Dąbrowski	7576/Op	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyła w gminie Kornowac			
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacyjne "Głoma Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1		
Tytuł rysunku PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S80-S95			
Nr projektu	944/08/2009	Stadium	Nr rysunku
	PROJEKT WYKONAWCZY	Bransza	3-26
		SIECI SANITARNE	