


Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiępierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasyпка wykopów	Nad rurą obсыпка piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m , w obrysie , umieszczonymi po jednej stronie wykopu , w rozstawie co 1,3 m bez odwodnienia



Wynikawca		KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "P.PiPiM" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5	
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		Nr uprawnień 353/94/Op Podpis	
Skala rys.	Imię i nazwisko		
1:100/500	mgr inż. Bożena Żurek		
Data	Projektant:		
10.2009 r.	Sprawdził:	75/76/Op	
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1	
Tytuł rysunku			
Nr projektu 944/08/2009		Stradum PROJEKT WYKONAWCZY	Branka SIECI SANITARNE
			Nr rysunku 3-27