
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wypoosażenie punktów spoczynkowych dla rowerzystów
ADRES INWESTYCJI: Gmina Kornowac : - Kobyla dz. nr 84/35 ; Łańce dz. nr 1011/234;
Kornowac dz. nr 265; Pogrzebień dz. nr 118; Rzuchów dz. nr 1551/72
NAZWA INWESTORA: Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA: 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Józef Kwiatek (Ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA: 2024-12-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-12-14

Data zatwierdzenia

JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śl. 23
47-400 RACIBÓRZ
upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		(0,15 * 0,15 * 0,40) * 4 * 5	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
2	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ R*0,955	m3		
		(0,15 * 0,15 * 0,40) * 4 * 5	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
3	analiza indywidualna	Ławostoły drewniane z drewna akacjowego o dł. 1.6 m mocowane do podłoża śrubami Zakres robót: - zakup lub wykonanie nowych ławostołów drewnianych z okrągłaków i krawędziaków, tabliczka informacyjna 20x10 cm - impregnacja przed korozją biologiczną, montaż do podłoża	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	analiza indywidualna	Kosz na śmieci w obudowie drewnianej z wyjmowanym pojemnikiem na śmieci, zamontowany trwale do podłoża Zakres robót: - zakup lub wykonanie koszy na śmieci w obudowie drewnianej z desek, - impregnacja przed korozją biologiczną, montaż w gruncie poprzez wkopanie i zabetonowanie w podłożu	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000