

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn. wartość
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim			
		0,995 km		0,995	
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników w rowie			
		0,04 ha		0,04	
3	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu			
		391 m		391	
4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odcinek starej drogi /do rekultywacji/ - km 0+000 - 0+090 /obniżenie niwelety drogi/			
		106,2 m3		106,2	
5	D.01.02.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - odwiezienie na rekultywowaną ziemię			
		2210 m2		2210	
6	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o ś. 40 cm			
		11 m		11	
7	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod mijanką 19,20m3 - korytowanie pod nowy odc. drogi od km 0+870 - 427,50m3 - rów str.lewa od km 0+851 do km 0+911 - 36m3			
		482,7 m3		482,7	
8	D.04.01.01	Mechaniczne plantowanie dowiezionej ziemi w gruncie kat. III - obszar starej drogi			
		700 m2		700	
9	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		1923 m2		1923	
10	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsłaniającej w korycie drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - nowy odcinek drogi od km 0+870			
		722 m2		722	
11	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsłaniającej w korycie drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - mijanka			
		48 m2		48	
12	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,0mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 12,5cm - km 0+090 do km 0+880			
		487,5 m3		487,5	

13 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 - km 0+090 - 450m ² /górna+dolna/ mijanka - 48m ² od km 0+870 - 722m ²	1220 m ²	1220
14 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm km 0+090- 0+870 - 3900,00m ² mijanka - 48,00m ² od km 0 +870 - 722,00m ²	4670 m ²	4670
15 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m ²	3750 m ²	3750
16 D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ² 3750 m ²	3750
17 D.05.03.05	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania	t 375 t	375
18 D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy z kamienia łamanego warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm odcinek od km 0+870	304 m ²	304
19 D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o ś. 70 mm	3 szt.	3
20 D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m ² A- 7 - 1 szt A-6a - 2 szt	3 szt.	3
21 D.09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	590 m ²	590

RAZEM
VAT 23%
OGÓŁEM