

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,995	km km	0,995	
				RAZEM	0,995
2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników w rowie 0,040	ha ha	0,040	
				RAZEM	0,040
3	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu 391,00	m m	391,000	
				RAZEM	391,000
4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odcinek starej drogi /do rekultywacji/ - km 0+000 - 0+090 /obniżenie niwelety drogi/ 106,20	m³ m³	106,200	
				RAZEM	106,200
5	D.01.02.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - odwiezienie na rekultywowaną działkę 2210,00	m² m²	2210,000	
				RAZEM	2210,000
6	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 11,00	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
7	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod mijankę 19,20m³ - korytowanie pod nowy odc. drogi od km 0+870 - 427,50m³ - rów str.lewa od km 0+851 do km 0+911 - 36m³ 482,70	m³ m³	482,700	
				RAZEM	482,700
8	D.04.01.01	Mechaniczne plantowanie dowiezionej ziemi w gruncie kat. III - obszar starej drogi 700,00	m² m²	700,000	
				RAZEM	700,000
9	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1923,00	m² m²	1923,000	
				RAZEM	1923,000
10	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - nowy odcinek drogi od km 0+870 Krotność = 5 722,00	m² m²	722,000	
				RAZEM	722,000
11	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - mijanka 48,00	m² m²	48,000	
				RAZEM	48,000
12	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/63,0mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 12,5cm - km 0+090 do km 0+880 487,50	m³ m³	487,500	
				RAZEM	487,500
13	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm km 0+000 - km 0+090 - 450m² /górna+dolna/ mijanka - 48m² od km 0+870 - 722m² Krotność = 5 1220,00	m² m²	1220,000	
				RAZEM	1220,000
14	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm km 0+090- 0+870 - 3900,00m² mijanka - 48,00m² od km 0 +870 - 722,00m² Krotność = 2 4670,00	m² m²	4670,000	
				RAZEM	4670,000
15	D.04.03.01	Skroplenie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m² 3750,00	m² m²	3750,000	
				RAZEM	3750,000

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3750,00	m ² m ²	 3750,000	
				RAZEM	3750,000
17	D.05.03.05	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania Krotność = 19,5 375,00	t t	 375,000	
				RAZEM	375,000
18	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy z kamienia łamanego warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm odcinek od km 0+870 Krotność = 3 304,00	m ² m ²	 304,000	
				RAZEM	304,000
19	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
20	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2 A-7 - 1 szt A-6a - 2 szt 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
21	D.09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 590,00	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000