

KOSZTORYS Remont drogi dojazdowej w miejscowości Marców działka nr 368 dr gmina
OFERTOWY : Wleń

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN/jedn.	PLN
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,22		
2.	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	5,00		
3.	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - odcinek A-A' i zjazdu	m2	(239,8+130,0+208,0)*1,04+7,8*1,04 = 609,02		
4.	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	609,0*0,1-220*0,2*0,2*2+5*0,08 = 43,70		
II. PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE						
5.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	(239,8+130,0+208,0)*1,04+7,8*1,04 = 609,02		
6.	D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	130*1,04 = 135,20		
7.	D-02.03.01c	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	130*1,04 = 135,20		
8.	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2	(239,8+130,0+208,0)*1,04+7,8*1,04 = 609,02		
9.	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2	(239,8+130,0+208,0)+7,8 = 585,60		
III. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
10.	D-06.03.01	Uzupełnienia poboczy gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3	220*0,2*0,2*2 = 17,60		
			Wartość netto:			
			Podatek VAT (23 %):			
			Wartość brutto:			