

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCZÓW DZIAŁKA NR 368 DR GMINA WLEŃ

INWESTOR: **Gmina Wleń**, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

BRANŻA: Drogowa

DATA: 2015-10-21

KOD CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45112730-1, 45112710-5

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Wykonał:	inż. Igor Pieńkos	upr. nr 182/DOS/05 do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń -	21-10-2015	

Jelenia Góra, październik 2015

Przedmiar robót

Remont drogi dojazdowej w miejscowości Marczków działka nr 368 dr gmina Wleń

Lp.	Podstawa wyceny	Nr ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,22
2.	KNR 2-31 1404-02	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	5,00
3.	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - odcinek A-A' i zjazdu	m2	609,02
4.	KNR 4-01 0108-09 0108-10	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	43,70
II.	PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE				
5.	KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	609,02
6.	KNNR 6 0104-03	D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	135,20
7.	KNR 9-11 0201-04	D-02.03.01c	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	135,20
8.	KNNR 6 0204-02	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2	609,02
9.	KNNR 6 0204-04	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m2	585,60
III.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10.	KNNR 6 1301-03	D-06.03.01	Uzupełnienia poboczy gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3	17,60