

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RADOMICACH - DZ. NR 287

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	1,511
2 d.1	D.04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 12 cm z istniejącej nawierzchni wraz z wywiezieniem urobku na odległość 2 km 1400,00x0,80	m2	1120
2,0		PODBUDOWA		
3 d.2	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km - korytowanie pod poszerzenie drogi	m3	675,0
4 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV jezdnia - 5368,00m2, pobocza - 1512,00m2	m2	6880
5 d.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości 20 cm po zagęszczeniu jezdnia - 5310,90 m2 zjazdy - 56,80 m2	m2	5367,7
6 d.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	5367,7
3		ELEMENTY DRÓG		
7 d.3	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 130,00x0,06	m3	7,8
8 d.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	130
4		NAWIERZCHNIA		
9 d.4	D.05.03.05a	Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	5367,7
10 d.4	D.05.03.05a	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania	t	670,96
11 d.4	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1512
5		OZNAKOWANIE		
12 d.5	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5
13 d.5	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu o powierzchni do 0.3 m2 A-7 - 1 szt. D-1 - 2 szt. B-18 - 2 szt.	szt.	5
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14 d.6	D.04.01.01	Plantowanie skarp, korony nasypów i wykopów - kat.gr.I-III 1500mx1mx2	m2	3100