

ZP.271.05.2017.1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzyżowiec”.

W związku z przesłanym w dniu 1 sierpnia 2017 r. zapytaniem do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzyżowiec”, Zamawiający przedstawia poniższą odpowiedź.

Pytanie: pytanie dotyczy przedmiaru robót lp.6 – Roboty wykończeniowe dział 17.

W dziale 17 przedmiaru (lp. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE) w rubryce opis i wyliczenie wpisano: „Plantowanie poboczy – wyrównanie z uzupełnieniem – materiał kliniec kamienny 0-31,5 mm – strona prawa i lewa. razem = 1 252,25 m³”.

Naszym zdaniem powinno być: razem = 125,22 m³, a nie = 1252,25 m³

Czy Zamawiający poprawi przedmiar robót w tym zakresie?

Odpowiedź:

- zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym, pkt.3.3 *Projektowana konstrukcja pobocza drogowego* oraz rysunkiem *Przekrój konstrukcyjny, rysunek nr 6, skala 1:20*, projektuje się uzupełnienie i utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0÷31,5mm stabilizowanym mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- w przedmiarze robót, w pozycji 17, podane są błędne dane; prawidłowy przedmiar powinien być następujący:
Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5mm - strona prawa i lewa
strona prawa
 $(7,55+622,17) * 0,10 = 62,97 \text{ [m}^3\text{]}$
strona lewa
 $(7,57+614,96) * 0,10 = 62,25 \text{ [m}^3\text{]}$
razem: 125,22 [m³]

z up. Burmistrza
INSPEKT
ds. Inwestycji, Budownictwa
i Zamówień Publicznych
Aleksandra Bilinska
Aleksandra Bilinska