

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kanalizacja sanitarna - Bystrzyca			
1.1	45111000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.1	0106-03		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
d.1.1	0307-01		m ²	40.000	
		40		RAZEM	40.000
3	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1.1	0307-03		m ²	40.000	
		40		RAZEM	40.000
4	KNR 2-25	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa	m ²		
d.1.1	0314-02		m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNR 2-25	Bramy wjazdowe z desek obciążonych siatką ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m ²		
d.1.1	0315-02		m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.1	0101-02		m	1240.000	
		1240		RAZEM	1240.000
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.1	0803-01		m ²	1240.000	
		1240		RAZEM	1240.000
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.1	0803-02	Krotność = 6	m ²	1240.000	
		1240		RAZEM	1240.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - nawierzchnia asfaltowa	m ³		
d.1.1	0108-11		m ³	111.600	
		1240*0.09		RAZEM	111.600
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - nawierzchnia asfaltowa	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 19	m ³	111.600	
		1240*0.09		RAZEM	111.600
11	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.1	0803-03		m ²	2055.000	
		2055		RAZEM	2055.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.1	0803-04	Krotność = 2	m ²	2055.000	
		2055		RAZEM	2055.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - nawierzchnia asfaltowa	m ³		
d.1.1	0108-11		m ³	123.300	
		2055*0.06		RAZEM	123.300
14	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1.1	0802-05		m ²	1370.000	
		685*2		RAZEM	1370.000
15	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.1	0802-06	Krotność = 5	m ²	1370.000	
		685*2		RAZEM	1370.000
16	KNR 15-01	Rozbórka bruków o grubości 15 cm z płyt sześciokątnych przy wypełnieniu spoin żwirem - trylinka	m ²		
d.1.1	0204-01		m ²	4.208	
		4.208		RAZEM	4.208
17	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.1	0805-01		m ²	6.000	
		6		RAZEM	6.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie kostki na czasowe składowanie	m ³		
d.1.1	0108-11		m ³	63.750	
		63.75			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie kostki na czasowe składowanie Krotność = 4 63.75	m ³ m ³	RAZEM 63.750	63.750
20	KNR 2-31 d.1.1 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 60*3	m ² m ²	RAZEM 180.000	180.000
21	KNR 2-31 d.1.1 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 180	m ² m ²	RAZEM 180.000	180.000
1.2	45233142-6	Roboty drogowe- odtworzenie nawierzchni drogowych			
1.2.1	45233142-6	Odtworzenie poboczy			
22	KNR 2-31 d.1.2 0101-01 .1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 77	m ² m ²	77.000	
23	KNR 2-31 d.1.2 0101-02 .1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 77	m ² m ²	77.000	
24	KNR 2-31 d.1.2 0114-05 .1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 77	m ² m ²	77.000	
25	KNR 2-31 d.1.2 0204-05 .1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 77	m ² m ²	77.000	
26	KNR 2-31 d.1.2 0204-06 .1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 77	m ² m ²	77.000	
27	KNR 2-31 d.1.2 1002-01 .1	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - pobocza 77	m ² m ²	77.000	
28	KNR 6 d.1.2 1301-03 .1	Naprawy dróg gruntowych i wjazdów do posesji - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym 1060	m ³ m ³	1060.000	
1.2.2	45233142-6	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej			
29	KNR 2-31 d.1.2 1002-01 .2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - pobocza 6	m ² m ²	6.000	
30	KNR 2-31 d.1.2 1002-02 .2	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² Krotność = 1.4 6	m ² m ²	6.000	
31	KNR 2-31 d.1.2 0114-05 .2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6	m ² m ²	6.000	
32	KNR 2-31 d.1.2 0204-05 .2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 6	m ² m ²	6.000	
33	KNR 6 d.1.2 0502-03 .2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.3	45233142-6	Odtworzenie nawierzchni asfaltowych			
34	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1.2	0102-01				
.3	KNR 2-31				
	z.o.2.13.				
	9902-01				
		4960	m ²	4960.000	
				RAZEM	4960.000
35	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01				
.3		2055	m ²	2055.000	
				RAZEM	2055.000
36	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01				
.3		Krotność = 11 2055	m ²	2055.000	
				RAZEM	2055.000
37	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.2	0104-07				
.3		3295	m ²	3295.000	
				RAZEM	3295.000
38	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05				
.3		3295	m ²	3295.000	
				RAZEM	3295.000
39	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-06				
.3		Krotność = 5 1240	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
40	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.2	0114-07				
.3		1240	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
41	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-08				
.3		Krotność = 2 1240	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
42	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłirńcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.2	0110-01				
.3		1240	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
43	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłirńcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0110-02				
.3		Krotność = 11 1240	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
44	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.2	0311-01				
.3		3295	m ²	3295.000	
				RAZEM	3295.000
45	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0311-02				
.3		Krotność = 2 1240	m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
46	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1.2	0311-05				
.3		8255	m ²	8255.000	
				RAZEM	8255.000
47	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0311-06				
.3		8255	m ²	8255.000	
				RAZEM	8255.000
1.2.4	45233142-6	Odtworzenie nawierzchni betonowych na terenach prywatnych			
48	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.2	0101-01				
.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
49 d.1.2 .4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
50 d.1.2 .4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
51 d.1.2 .4	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	45231000-5	Kanalizacja sanitarna			
2.1	45112000-5	Usunięcie i rozścielenie ziemi urodzajnej			
52 d.2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 750	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
53 d.2.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 750	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
54 d.2.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 366	m ²		
			m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
55 d.2.1	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 366	m ²		
			m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
56 d.2.1	KNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 150	m ³		
			m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
57 d.2.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 366*0.2	m ³		
			m ³	73.200	
				RAZEM	73.200
2.2	45111200-0	Roboty ziemne			
58 d.2.2	KNR AT-11 0101-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1"; przy szerokości wykopu do 1m i gruncie kat III / koparka 0,60 m ³ / - wykopy na odkład 3452.49	m ³		
			m ³	3452.490	
				RAZEM	3452.490
59 d.2.2	KNR AT-11 0101-03	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m ³ ; przy szerokości wykopu do 1m i gruncie kat IV / koparka 0,60 m ³ / - wykopy na odkład 2088.2	m ³		
			m ³	2088.200	
				RAZEM	2088.200
60 d.2.2	KNR AT-11 0101-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1"; przy szerokości wykopu do 1m i gruncie kat III / koparka 0,60 m ³ / - z wywozem na odległość 5km czasowe składowanie 863.12	m ³		
			m ³	863.120	
				RAZEM	863.120
61 d.2.2	KNR AT-11 0101-03	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m ³ ; przy szerokości wykopu do 1m i gruncie kat IV / koparka 0,60 m ³ / - z wywozem na odległość 5km czasowe składowanie 863.12	m ³		
			m ³	863.120	
				RAZEM	863.120
62 d.2.2	KNR AT-11 0108-05	Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat III-IV Krotność = 8 863.12	m ³		
			m ³	863.120	
				RAZEM	863.120
63 d.2.2	KNR 2-01 0118-01	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V 556.85	m ³		
			m ³	556.850	
				RAZEM	556.850
64 d.2.2	KNR 11 0501-05	Podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		684.24	m ³	684.240	
				RAZEM	684.240
65	KNNR 11	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
d.2.2	0501-05	2106.24	m ³	2106.240	
				RAZEM	2106.240
66	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych - grunt kat. III	m ³		
d.2.2	0503-01	3782	m ³	3782.000	
	analogia			RAZEM	3782.000
67	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych - grunt kat. IV	m ³		
d.2.2	0503-01	2521.34	m ³	2521.340	
	analogia			RAZEM	2521.340
68	KNR-W 2-18	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.2.2	0901-01	18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
69	KNR-W 2-19	Zabezpieczenie kabla w ziemi	zabezp		
d.2.2	0218-01	26	zabezp	26.000	
				RAZEM	26.000
70	KNR-W 2-18	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.2.2	0901-06	26	kpl.	26.000	
				RAZEM	26.000
71	KNR-W 2-18	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.2.2	0903-01	22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
72	KNR-W 2-18	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen- tu 4.0 m	kpl.		
d.2.2	0903-06	22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
73	KNR 2-01	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 600-800 mm	szt.		
d.2.2	0622-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 2-01	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rura drenars- ka z tworzyw sztucznych dn 100	m		
d.2.2	0612-01	65	m	65.000	
	analogia			RAZEM	65.000
75	KNR 4-01	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m ²		
d.2.2	0107-08	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2.3	45231300-8	Roboty montażowe systemu kanalizacji sanitarnej			
76	wycena indy- widualna	Przewiert poziomy - rura ochronna PVC o śr 315mm	m		
d.2.3		13+10+7.5+8.5+4.5+14+10+12.5+22+9.5	m	111.500	
				RAZEM	111.500
77	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 315 mm	m		
d.2.3	0306-12	8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
78	wycena indy- widualna	Przewiert poziomy - rura ochronna PVC o śr 250mm	m		
d.2.3		8+10.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
79	KNR 2-19	Przeciąganie rur ochronnych o śr. nom. 200 mm przez rury przeciskowe	m		
d.2.3	0120-03	111.5+8.5	m	120.000	
				RAZEM	120.000
80	KNR 2-19	Przeciąganie rur ochronnych o śr. nom. 150 mm przez rury przeciskowe	m		
d.2.3	0120-02	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
81	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm - rury klasy S lite	m		
d.2.3	0502-02	3632.4	m	3632.400	
				RAZEM	3632.400
82	KNNR 11	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm - rury klasy S lite	m		
d.2.3	0502-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1161,5	m	1161.500	
				RAZEM	1161.500
83 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywą nastudzienną żelbetową oraz włazem zeliwnym 40 t. - montaż plus przywóz na budowę 98	kpl. kpl.	98.000	
				RAZEM	98.000
84 d.2.3	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
3		Roboty uzupełniające			
3.1	45215510-5	Roboty naprawcze uszkodzeń powstałych w skutek prowadzonych prac i róce z zaslepką dla przyłączy			
85 d.3.1	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm i korki 37	szt. szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
86 d.3.1	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - króciec L=1m 37	szt. szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
87 d.3.1	kalk. własna	Naprawa ewentualnych uszkodzeń murków i ogrodzeń, powstałych w trakcie wykonywania prac - należy przewidzieć maksymalny odzysk materiałów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.3.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wytyczenie 4.794	km km	4.794	
				RAZEM	4.794
89 d.3.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja 4.794	km km	4.794	
				RAZEM	4.794
90 d.3.1	kalk. własna	Nadzór archeologiczny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.3.1	Wycena indywidualna	Koszty zajęcia pasa drogowego drogi gminnej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.3.1	Wycena indywidualna	Koszty zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.3.1	Wycena własna	Projekt organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.3.1	Wycena własna	Inspekcja telewizyjna kanalizacji sanitarnej 3,63km 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000