

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Świetlicy wiejskiej w Przeździezdy					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 30%powierzchni	m ²		
d.1	0701-01	31.62	m ²	31.62	
				RAZEM	31.62
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	73.78	m ²	73.78	
				RAZEM	73.78
3	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.1	0819-03	71.17	m ²	71.17	
				RAZEM	71.17
2		Sufit			
4	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	73.85	m ²	73.85	
				RAZEM	73.85
5	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²		
d.2	2011-04	73.85	m ²	73.85	
				RAZEM	73.85
6	KNR 0-15II	Ułożenie od spodu ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej jako ochrona izolacji z wełny mineralnej pod inad wełną mineralną na powierzchni stropu pomieszczeń	m ²		
d.2	0517-01	Krotność = 2 73.85	m ²	73.85	
				RAZEM	73.85
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0613-03	67.67	m ²	67.67	
				RAZEM	67.67
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	73.85	m ²	73.85	
				RAZEM	73.85
9		Montaż listwy łączącej sufit ze ścianą	m		
d.2	kalk. własna	34.26	m	34.26	
				RAZEM	34.26
3		Ściany			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)-przyjęto 50% ścian	m ²		
d.3	0711-03	65.21	m ²	65.21	
				RAZEM	65.21
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach -analogia	m ²		
d.3	0830-04	130.42	m ²	130.42	
				RAZEM	130.42
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	130.42	m ²	130.42	
				RAZEM	130.42
13	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową podkładową- kolor biały, malowanie gładkie	m ²		
d.3	1521-01	130.42	m ²	130.42	
				RAZEM	130.42
14	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temperową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m ²		
d.3	1521-05	130.42	m ²	130.42	
				RAZEM	130.42
4		Posadzki			
15	KNR 2-02	Izolacje z pianki pod panele poziome	m ²		
d.4	0607-01	56.17	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych min AC4	m ²		
d.4	202 1136-01	56.17	m ²	56.17	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15.00	m ² m ²	RAZEM 15.00	56.17 15.00
18	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 15.00	m ² m ²	RAZEM 15.00	15.00
19	KNR 0-12II d.4 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 8	m m	RAZEM 8.00	8.00
20	KNR 0-12II d.4 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 8	m m	RAZEM 8.00	8.00
21	KNR-W 4-01 d.4 0901-06	Montaż aluminiowych progów- analogia 1.20	m m	RAZEM 1.20	1.20
5		Instalacja elektryczna			
22	KNR 4-03 d.5 1006-17	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm 2.00	otw. otw.	RAZEM 2.00	2.00
23	KNR-W 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 8.00	szt. szt.	RAZEM 8.00	8.00
24	KNR-W 5-08 d.5 0302-05	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 4 mm ² mocowanych na zaprawę 6	szt. szt.	RAZEM 6.00	6.00
25	KNR-W 5-08 d.5 0301-19	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie 8.00	szt. szt.	RAZEM 8.00	8.00
26	KNR-W 5-08 d.5 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegownicowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 8	szt. szt.	RAZEM 8.00	8.00
27	KNR 5 d.5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegownicowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
28	KNR-W 5-08 d.5 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 8	kpl. kpl.	RAZEM 8.00	8.00
29	KNR 5-18 d.5 1005-05	Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm ² pod tynkiem 69.70	m m	RAZEM 69.70	69.70
30	KNR 5-18 d.5 1005-06	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm ² pod tynkiem 45	m m	RAZEM 45.00	45.00
31	KNR-W 4-03 d.5 0901-01	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtyczkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 6	kpl. kpl.	RAZEM 6.00	6.00
32	KNR-W 4-03 d.5 0901-03	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtyczkowych do 4 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 8	kpl. kpl.	RAZEM 8.00	8.00
33	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1.00	pomiar pomiar	RAZEM 1.00	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
34 d.5	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar . pomiar .	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.5	KNR 4-03 1204-01	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.5	KNR 4-03 1206-04	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekładników prądowych lub napięciowych jednozakresowych 2	pomiar . pomiar .	2.00	
				RAZEM	2.00
6		Roboty różne			
37 d.6	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 1.00	m m	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 6.00	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
39 d.6	KNR 2-02 1303-06 analogia	Piece stalopalne, 0	szt. szt.	0.00	
				RAZEM	0.00
7		Roboty pomocnicze wywóz gruzu			
40 d.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.20	m³ m³	5.20	
				RAZEM	5.20
41 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11 5.20	m³ m³	5.20	
				RAZEM	5.20
42 d.7	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisku 5.20	m³ m³	5.20	
				RAZEM	5.20