

ELEWACJA FRONTOWA
WIDOK A



ELEWACJA BOCZNA
WIDOK C

LEGENDA:

- ELEMENTY PODLEGAJĄCE WYMIANIE LUB RENOWACJI (WG CZĘŚCI OPISOWEJ)
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ (WG CZĘŚCI OPISOWEJ)
- PRZYWRÓCENIE ORYGINALNYCH PODZIAŁÓW OKIENNYCH zalecenia wg części opisowej
- UBYTKI TYNKU – DO UZUPEŁNIENIA (WG OPISU)
- ZAWILGOCENIE ŚCIANY – OPRYSK WG OPISU
- MONTAŻ EKOPIKÓW PRZECIW PTAKOM



UWAGI/ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania
5. Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku rozbieżności skonsultować je z projektantem
6. Wszelkie rozbieżności w projekcie skonsultować z projektantem

U W A G A :
1. OCZYŚCIĆ ELEMENTY KAMIENNE Z NAWARSTWIEŃ FARB, UZUPEŁNIĆ UBYTKI
2. PRZED SKUCIEM TYNKÓW WYKONAĆ DOKŁADNĄ INWENTARYZACJĘ DETALI
3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH WG CZĘŚCI OPISOWEJ
4. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA W KOLORZE ZGODNYM Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO ŚCIANIE SCHOWAĆ W BRUZDACH I OTYNKOWAĆ
6. USUNĄĆ POZOSTAŁE PO DEMONTAŻU REKLAM ELEMENTY STALOWE
7. NA PARAPETACH I GZYMSACH ZASTOSOWAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ
8. PO ZBICIU TYNKÓW I STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK I PARAPETÓW, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

SK architekci
GENERALNY PROJEKTANT

REMONT BUDYNKU

INWESTOR
GMINA WLEŃ
PLAC BOHATERÓW NYSY 7, 59-610

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES
UL. KOŚCIUSZKI 20
DZIAŁKA NR 141/13, OBRĘB 0002, WLEŃ 2

GENERALNY PROJEKTANT
SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Góra, ul. WOLNOŚCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622

PROJEKTANT		PODPIS
ARCHITEKTURA	ARCH. KAROLINA SZKAPIAK	
NR UPR. PROJ.	70/DSOKK/2011, DS-1494	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH. PAWEŁ ORŁOWSKI	
NR UPR. PROJ.	59/DSOKK/2011, DS-1615	
OPRACOWANIE	ARCH. DOMINIKA JAROSZ	

TREŚĆ RYSUNKU
ELEWACJE FRONTOWA I TYLNIA

NR RYSUNKU
02

DATA 27 PAŹDZIERNIK 2016 SKALA 1:100

KONC PB PW