




ELEWACJA FRONTOWA
WIDOK A



ELEWACJA BOCZNA
WIDOK C

KOLORYSTYKA I MATERIAŁ:

1. CZYSZCZENIE KAMIENIA

2. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 55, Baumit Life 0397

2*. TYNK RENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR HBW 55, Baumit Life 0397

3. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 68, KOLOR HBW 67, Baumit Life 0429

3*.TYNK RENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR HBW 67, Baumit Life 0429

4. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 73, Baumit Life 0879

4*.TYNK RENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR HBW 73, Baumit Life 0879

5. OBRÓBKA BLACHARSKA, BLACHA TYTAN-CYNK PATYNOWANA

6. MALOWANIE W KOLORZE RAL 8019

7. DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA,KOLOR"OPAL NATURALNA CZERWIEŃ"

8. RYNNĄ/RURA SPUSTOWĄ, BLACHA TYTAN-CYNK PATYNOWANA

9. MALOWANIE W KOLORZE BIAŁYM

U W A G A :

1. OCZYŚCIĆ ELEMENTY KAMIENNE Z NAWARSTWIEŃ FARB, UZUPEŁNIĆ UBYTKI
2. PRZED SKUCIEM TYNKÓW WYKONAĆ DOKŁADNĄ INWENTARYZACJĘ DETALI
3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH WG CZĘŚCI OPISOWEJ
4. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA I MALOWANIA W KOLORZE ZGODNYM Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO ŚCIANIE SCHOWAĆ W BRUZDACH I OTYNKOWAĆ
6. USUNĄĆ POZOSTAŁE PO DEMONTAŻU REKLAM ELEMENTY STALOWE
7. NA PARAPETACH I GZYMSACH ZASTOSOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ
8. PO ZBICIU TYNKÓW I STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK I PARAPETÓW, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGI/ZALECENIA:

- 1.Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
- 2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
- 3.Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta
- 4.Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania
- 5.Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku rozbieżności skonsultować je z projektantem
- 6.Wszelkie rozbieżności w projekcie skonsultować z projektantem

SK architekci
GENERALNY PROJEKTANT

REMONT BUDYNKU		
INWESTOR	GMINA WLEŃ PLAC BOHATERÓW NYSY 7, 59-610	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
ADRES	UL. KOŚCIUSZKI 20 DZIAŁKA NR 141/13, OBRĘB 0002, WLEŃ 2	
GENERALNY PROJEKTANT	SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BIURO: 58-500 Jelenia Góra, ul. WOLNOŚCI 2 biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10 NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622	
PROJEKTANT		PODPIS
ARCHITEKTURA	ARCH. KAROLINA SZKAPIAK	
NR UPR. PROJ.	70/DSOKK/2011, DS-1494	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH. PAWEŁ ORŁOWSKI	
NR UPR. PROJ.	59/DSOKK/2011, DS-1615	
OPRACOWANIE	ARCH. DOMINIKA JAROSZ	
TREŚĆ RYSUNKU		
KOLORYSTYKA - ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA		
NR RYSUNKU		
04		
DATA 27 PAŹDZIERNIK 2016		
SKALA 1:100		
KONC	<input type="checkbox"/>	PB <input checked="" type="checkbox"/>
PW		