

P R Z E D M I A R R O B Ó T

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

: Remont bieżący sceny świetlicy w Bełczynie
: Urząd Miasta i Gminy Wleń
: Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń
: Roboty budowlano-remontowe

: inż. Ryszard Witek
: 31.07.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2019 r.

Data zatwierdzenia

REMONT ŚWIETLICY

- roboty tynkarskie
tynki do murów mocno zawilgoconych,
szpachla wapienna,
grunt,
gładź wapienna,
cement,
wapno,
zaprawa tynkarska,
listwy poziomujące,
packi,
pędzle,
wałki.
 - roboty malarskie
grunt pod farbę,
farba silikatowa,
pędzle,
wałki,
folia malarska
 - wykonanie konstrukcji wspornej na scenie
drewno - belki, deski
kołki montażowe,
wkręty,
gwoździe,
blachy narożnikowe
 - ocieplenie sceny
wełna mineralna
 - wykonanie podłogi na scenie
płyty paździerzowe,
folie,
pianka pod panele,
listwy przypodłogowe.
- Zakup pieca na pellet Zakup pieca

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Świetlica Belczyn					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg drewnianych	m ²		
d.1	0405-01	31.072 <9.05*4.05-2*1.8*1.55>	m ²	31.072	
				RAZEM	31.072
2	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0406-02	31.072 <poz.1>	m ²	31.072	
				RAZEM	31.072
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	4.3*10	m	43.000	
				RAZEM	43.000
4	KNR 4-04	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lek- kich	m ²		
d.1	0502-02 / analogia/	(1.55+1.8)*2*2.6	m ²	17.420	
				RAZEM	17.420
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów w po- ziomie I kondygnacji	m ²		
d.1	0802-01 / analogia/	1.55*1.8	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
6	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1	0101-01	(4.05+4.05+9.05)*3.60	m ²	61.740	
				RAZEM	61.740
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowa- niu samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	2.79*0.32+61.74*0.02	m ³	2.128	
				RAZEM	2.128
2		Wykonanie stropu podłogi, ocieplenie i podłoga z paneli podłogowych			
8	KNR 2-05	Podciągi stalowe - konstrukcje stropów	t		
d.2	0117-02 / analogia/	4.3*5*0.0262	t	0.563	
				RAZEM	0.563
9	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych	m ²		
d.2	4007-02	36.652 <9.05*4.05>	m ²	36.652	
				RAZEM	36.652
10	KNR 2-02	Docieplenie płytami z wełny mineralnej lub styropianu	m ²		
d.2	2602-04 / analogia/	36.652 <poz.9>	m ²	36.652	
				RAZEM	36.652
11	KNR AT-07	Grunтовanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie;	m ²		
d.2	0102-06	podłoże: drewno 36.652 <poz.9>	m ²	36.652	
				RAZEM	36.652
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2	0607-01	poziome podposadzkowe 36.652 <poz.9>	m ²	36.652	
				RAZEM	36.652
13	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.2	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 36.652 <poz.9>	m ²	36.652	
				RAZEM	36.652
14	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136- 01	36.652 <poz.9>	m ²	36.652	
				RAZEM	36.652
15	KNR 2-02	Listwy przyściennie drewniane	m		
d.2	1113-08	3.6*2+4.05*2	m	15.300	
				RAZEM	15.300
3		Roboty tynkarskie i malarskie tynków			
16	KNR 0-26	Impregnacja muru dolnego pod sceną - oczyszczenie trwałych zanieczysz- czeń organicznych przez jednokrotne smarowanie preparatem np. firmy	m ²		
d.3	0640-01	Remmers o nazwie Impragnierung BFA nr kat. 0673. Roboty należy wyko- nać w technologii Remmers Historic Kalkspatztenmortel (lub równoważnej)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(4.05+4.05+9.05+6.00)*2.6+2*(1.55+2.1)$	m ²	67.490	
				RAZEM	67.490
17	KNR AT-32 d.3 0501-01	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej pod- łoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie poz.6	m ²		
			m ²	61.740	
				RAZEM	61.740
18	KNR AT-31 d.3 0204-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach poz.17	m ²		
			m ²	61.740	
				RAZEM	61.740
19	KNR 9-03 d.3 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jedno- warstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.6	m ²		
			m ²	61.740	
				RAZEM	61.740
20	KNR K-01 d.3 0305-06	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni po- nad 10 m ² poz.6	m ²		
			m ²	61.740	
				RAZEM	61.740
21	KNR AT-31 d.3 0707-05	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe typ GE	m		
		3.6*4+10.3*2	m	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 75.74	m ²		
			m ²	75.740	
				RAZEM	75.740
4		Zakup i montaż pieca na pelet			
23	KNR 4-02 d.4 0401-01	Zakup i przyłączenie kotła wodnego typu KZ /analogia/ 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000