

07.08.2021

"OLEX" Firma Budowlano-Inżynieryjna
Aleksander Lorych

58-500 Jelenia Góra, ul. Strzelecka 6

PRZEDMIAR - **POBRAWIONY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Chopina we Wleniu
ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina
INWESTOR : Gmina Wleń
ADRES INWESTORA : Pl. Boharetów Nysy 7, 59-610 Wleń
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Lorych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aleksander Lorych
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE			
1	D-00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie "Projektu tymczasowej organizacji ruchu" w tym koszty wdrożenia, utrzymania i likwidacji TOR.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-01.01.01a	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km		
d.1		0,132	km	0,132	
				RAZEM	0,132
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie, z wywozem i kosztami składowania i utylizacją odpadów asfaltowych	m ²		
d.1		869,87	m ²	869,870	
				RAZEM	869,870
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników, zjazdów z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie, z wywozem, kosztami składowania i utylizacją odpadów asfaltowych	m ²		
d.1		222,02	m ²	222,020	
				RAZEM	222,020
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt kamiennych 50x50cm i kostki kamiennnej rzędowej 16/18cm, z przekazaniem materiałów rozbiórkowych właścicielowi nieruchomości	m ²		
d.1		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 30x30cm, z wywozem i kosztami składowania odpadów gruzu betonowego	m ²		
d.1		6,89	m ²	6,890	
				RAZEM	6,890
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grub. 8cm, z segregacją i składowaniem na paletach z ich wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m ²		
d.1		33,72+16,58+9,24	m ²	59,540	
				RAZEM	59,540
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu z betonowej kostki brukowej drobnowymiarowej grub. 6cm, z przekazaniem materiału rozebranego właścicielowi nieruchomości	m ²		
d.1		1,72+1,40	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
9	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej (płyty, wylewki płytowe) o grubości 10-15 cm	m ²		
d.1		10,11	m ²	10,110	
				RAZEM	10,110
10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej z wywozem i kosztami składowania gruzu betonowego	m		
d.1		258,38	m	258,380	
				RAZEM	258,380
2		ROBOTY ZIEMNE			
11	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy pod konstrukcję, zjazdów, chodników w starych podbudowach, wykopy pod ławy betonowe krawężników i obrzeży i przebudowę studni ściekowych z wywozem i kosztami składowania urobku	m ³		
d.2		135,63	m ³	135,630	
				RAZEM	135,630
3		ELEMENTY ULIC			
12	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych łącznie pod ściek przykrawężnikowy z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m ²	m		
d.3		270,00	m	270,000	
				RAZEM	270,000
13	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o Fb 0,04 m ²	m		
d.3					

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.3	D-08.05.06a	Ścieki uliczne z kostki bet. bruk. grub 8cm - dwa rzędy na ławie betonowej z betonu C12/25 o Fb=0.04m2 - ul. Słowackiego 249,00	m m	 249,000	
				RAZEM	249,000
4		PODBUDOWY			
15 d.4	D-04.01.01	Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa po rozbiórce nawierzchni bitumicznej, wyrównanie kruszywem łamanym 0-31,5mm średnia drub. 5cm i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne. 753,72	m ² m ²	 753,720	
				RAZEM	753,720
16 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża po korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne - CHODNIK 477,62	m ² m ²	 477,620	
				RAZEM	477,620
17 d.4	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm - CHODNIKI 477,62	m ² m ²	 477,620	
				RAZEM	477,620
18 d.4	D-04.03.01a	Przebudowa i skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0.7 - 1.0 kg/m2) warstwy konstrukcyjnych: - po ułożeniu warstwy podbudowy z kruszywa - między warstwą wiążącą a warstwą ścierną 753,72	m ² m ²	 753,720	
				RAZEM	753,720
5		NAWIERZCHNIE			
19 d.5	D-05.03.23a	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm, grafitowa, na podsypce piaskowej - CHODNIKI 477,62	m ² m ²	 477,620	
				RAZEM	477,620
20 d.5	D-05.03.23a	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm, szara, na podsypce piaskowej - ZJAZDY 87,47	m ² m ²	 87,470	
				RAZEM	87,470
21 d.5	D-05.03.23a	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm, szara - JEZDNIA 753,72	m ² m ²	 753,720	
				RAZEM	753,720
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
22 d.6	D-03.02.01a	Przebudowa studzienki ściekowych ulicznych istniejących na nowe wraz z wpustem klasy D400 oraz podłączeniem istniejącego przykanalika. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.6	D-03.02.01a	Przebudowa studni (do poboru wody) poprzez wzmocnienie zwiercienia pierścieniem odciążającym, zabudowa nowej płyty nastudziennej, drobne naprawy betonem oraz dostawa i montaż pompy ręcznej standardowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych 11	szt szt	 11,000	
				RAZEM	11,000
25 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynek zaworowych - wodociągowych, gazowych i hydrantów 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.6	D-10.02.01	Wykonanie płyty betonowej grub. 12cm na podjeździe (skarpa) z betonu C20/25 na podłożu z podsypki piaskowej grub. 5cm. Obmiar: 9,00m ² 9,00*0,12	m ³ m ³	 1,080	
				RAZEM	1,080
28 d.6	D-07.07.01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.6	D-07.07.01	Renowacja malowania latarni farbami nawierzchniowymi 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
7		ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
30 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śred. 70mm 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne: B-2=1szt.; B-36=1szt.; A-17=1szt.; B-21=1szt.; D-4a=1szt. Wymiana istniejących znaków na nowe. 5	szt szt	 5,000	
				RAZEM	5,000