PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
odcinek od km 0+540 do km 0+655
SKALA 1:50


Pobocze
Jezdnia
Chodnik
0.75
3.50
1.50
6,0%
+0,06
+0,03
2 %
Oś ul. Górskiej
-0,03
+0,09
2 %
+0,12
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm z zamiałowaniem
Krawężnik betonowy 15x22x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
odcinek od km 0+655 do km 0+691
SKALA 1:50


Pobocze
Jezdnia
Chodnik
0.75
5.00
1.50
6,0%
+0,17
+0,05
2 %
Oś ul. Górskiej
-0,05
+0,07
2 %
+0,10
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm z zamiałowaniem
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
odcinek od km 0+701 do km 0+720
SKALA 1:50


Pobocze
Jezdnia
Chodnik
0.75
4.50
1.50
6,0%
+0,08
-0,04
Oś ul. Górskiej
2 %
+0,04
+0,16
2 %
+0,19
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm z zamiałowaniem
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
odcinek od km 0+720 do km 0+802
SKALA 1:50


Chodnik
Jezdnia
Chodnik
1.50
4.50
1.50
+0,19
2 %
+0,16
+0,04
2 %
Oś ul. Górskiej
-0,04
+0,08
2 %
+0,11
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30 cm
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa ul. Górskiej we Wleniu

SKALA 1:50

"OLEX" **FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA**
Aleksander Lorych
58-560 JELENIA GÓRA ul. Strzelecka 6
tel. 601-772-063, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA ULICY GÓRSKIEJ WE WLENIU			Skala 1:50
Przedmiot rysunku	Przekroje konstrukcyjne			Data 07.2021
Projektant br. drogowa	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JG spec. konstr. bud. bez ogran.		Rys. nr 4.3/DR
Asystent br. drogowa	mgr inż. Bartosz Wójciakowski	upr. nr 112/DOŚ/15 spec. drogowej bez ogran.		

AutoCAD LT 2009, ID licencji B5588000, Nr produktu 390-63340945