

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. **Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:** demontażu lub odbiorze, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe płaskie) z obiektów budowlanych mieszkalnych i gospodarczych, z nieruchomości należących do osób fizycznych.

Wszystkie nieruchomości znajdują się na terenie Miasta i Gminy Wleń.

2. Zakres zadania obejmuje:

- 1) **Demontaż płyt falistych** azbestowo - cementowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na ok. **1061 m² co stanowi ok. 15,920 Mg.**
- 2) **Odbiór** wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych **płyt falistych** azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków i jednostki samorządu terytorialnego została określona na **ok. 613 m² co stanowi ok. 9,200 Mg.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą dokumenty o których mowa w ust 3.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, o których mowa w załączniku nr 3, z zachowaniem terminu zakończenia prac który upływa dnia **15 września 2025 roku.**

Zobowiązuje się wykonawcę do przedłożenia zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego). Każde zdjęcie musi być opisane adresem danej nieruchomości, dopuszczalne jest umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4, jednak tak aby były one czytelne. **Termin przekazania do 30 września 2025 r.**

3. Zakończenie prac na każdej nieruchomości będzie udokumentowane:
 - 3.1) kartą ewidencji odpadów,
 - 3.2) pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – potwierdzający ilość zdemontowanych lub wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w m² lub Mg),
 - 3.3) kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg. Do karty winien być dołączony wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów oraz poświadczeniem unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karty muszą być przekazane Gminie przed przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania,
 - 3.4) oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag,
 - 3.5) oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu.
4. **Szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców i jednostki samorządu terytorialnego wraz z adresami nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do demontażu lub odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 3.**