

7624-09/05/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2007 roku złożonego przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **Rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowościach: Grzybowo na działkach oznaczonych nr ewid. 15, 61, 62, 82, 83, 118, 155, 201/9, 85, 129, 156, 160, 106, 215/2 i Windyki na działkach oznaczonych nr ewid. 229, 38 o łącznej długości odcinka 1671 m.**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowościach Grzybowo i Windyki o łącznej długości odcinka 1671 m. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach oznaczonych nr ewid. w miejscowości Grzybowo: 15, 61, 62, 82, 83, 118, 155, 201/9, 85, 129, 156, 160, 106, 215/2 i w miejscowości Windyki na działkach oznaczonych nr ewid. 229, 38, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- dowóz materiałów budowlanych w ciągu dnia;
- prowadzić prace emitujące hałas w godzinach 6.00 – 22.00;
- stosować maszyny i urządzenia sprawne, małohałaśliwe i zgodnie z instrukcją obsługi tych maszyn;
- dowóz materiałów sypkich w niewietrznych godzinach;
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje nadmiernej emisji pyłu do powietrza oraz hałasu;

- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu – w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować przeciski, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod konarami drzew;
- powstające w trakcie prac budowlanych odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
- ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
- maszyny i urządzenia przetrzymywać na utwardzonych nawierzchniach w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
- urodzajną warstwę gleby zdjąć i zagospodarować pod uprawy rolnicze;
- zbilansować masy ziemne wytworzone w trakcie wykopów oraz nie zanieczyszczać wykopów substancjami ropopochodnymi;
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;

Charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia określa załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 24 maja 2007r. Gmina Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna – zwróciła się do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowościach: Grzybowo na działkach oznaczonych nr ewid. 15, 61, 62, 82, 83, 118, 155, 201/9, 85, 129, 156, 160, 106, 215/2 i Windyki na działkach oznaczonych nr ewid. 229, 38 o łącznej długości odcinka 1671 m, na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismami Nr 7624-09/2/2007 z dnia 28 maja 2007 roku zwrócił się do Starosty Mławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o udzielenie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. Po zasięgnięciu opinii Starosty Mławskiego (Pismo Nr RŚ. 7633-42/4/2007 z dnia 08.06.2007r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie (Postanowienie Nr ZNS-712/45/95/07 z dnia 05.06.2007r.), ustalono, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) uzgodniono przedsięwzięcie ze Starostą Powiatowym w Mławie Postanowieniem Nr RŚ. 7633-42-4/2007 z dnia 25.06.2007r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie Postanowieniem Nr ZNS-713/46/104/07 z dnia 19.06.2007r. Ustalenia zawarte w sentencji decyzji uwzględniają w/w uzgodnienia.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska na terenach położonych w bezpośrednim otoczeniu. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia nie zaistnieje możliwość zmiany stosunków gruntowo – wodnych, ani nie zostaną stworzone nowe czynniki wpływające degradująco na środowisko.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji / o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej
zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.
o płacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)



Z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Gębała
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Otrzymują:

1. Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna
2. Pani Maria Żurawska
ul.B. Parasol 10 m. 13, 01 – 118 Warszawa
3. Pan Stanisław Boćkowski
zam.Grzybowo nr 1, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
4. Pani Teresa Chmielewska
zam.Grzybowo nr 18, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
5. Państwo Henryk i Elżbieta Sieczka
zam. Wieczfnia - Kolonia nr 24A, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna

Informacje o planowanym przedsięwzięciu

Z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Gębala

Kierownik Referatu

zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie dotyczy: **Rozbudowy wodociągu gminnego** w miejscowościach Grzybowo na działkach nr : 15, 61, 62 ,82, 83, 118, 155, 201/9, 85, 129, 156, 160, 106, 215/2 oraz Windyki: działka nr: 38, 229

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.

Sieć wodociągowa w miejscowości Grzybowo: nr działki 15, 61, 62, 85, 106, 129, 156, 160, 215/2 zlokalizowano wzdłuż użytków rolnych i pastwisk, działki nr 82, 83, 118, 155 wzdłuż dróg żwirowo-gruntowych, na działce nr 201/9 wzdłuż drogi asfaltowej. W miejscowości Windyki sieć wodociągowa przebiegać będzie: działka nr 38 – użytki rolne, działka nr 229 – droga żwirowa. Przy lokalizacji sieci uwzględniono istniejące nadziemne i podziemne uzbrojenie terenu oraz lokalizację przewidywanych do rozbudowy budynków. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej – 1,6 m licząc od jej wierzchu do powierzchni terenu. W przypadku drogi żwirowej gdzie jest możliwy przejazd środków transportowych o dużym obciążeniu, sieć wodociągowa będzie montowana w rurach ochronnych. Wykonanie zadania nie spowoduje zniszczenia drogi o nawierzchni asfaltowej, ponieważ przejście sieci wodociągowej odbywać się będzie przewiertami P3-2.

3. Rodzaj technologii

Realizacja w/w inwestycji będzie polegała na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Grzybowo, Windyki w układzie rozgałęzionym z rur PVC DN 110 i 90 klasy ciśnień PN 10. **Łączna długość** projektowanej sieci **wynosi 1671 m** w tym z rur PCV DN 100 – 692 m, PCV DN 90 – 979 m. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne, owalne, bezkołnierzykowe DN 100 – 1 szt. - DN 80 – 3 szt. oraz hydranty pożarowe nadziemny DN 100-80 z zasuwami – 4 szt. Połączenia kołnierzowe uzbrojenia sieci (kolana stopowe kołnierzowo-bose, włączenie do sieci istniejącej) zostaną zabezpieczone lakierem asfaltowym. Pod zasuwami, hydrantami podłoże zostanie wzmocnione betonem B10 grubości 10-15 cm.

Przyłącza wodociągowe do **5 posesji** zaprojektowano z rur PE-DH DN 40 klasy ciśnień PN 10, z tym, że ca 1 m od budynków można zmienić materiał z PE na rury stalowe ocynkowane. **Łączna długość przyłączy wyniesie 184 m.** Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej przyjęto za pomocą przewiertu typu P3-2 o długości 6 m. oraz nawiertek: $\varnothing$ 90/40: 4 szt., $\varnothing$ 110/40 – 1 szt. W miejscach wykonania przewiertu zostaną wykonane prace naprawcze poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej. Teren wokół skrzynek nawiertek i zasuw zostanie umocniony prefabrykowanymi płytkami betonowymi na podsypce z piasku, z zalaniem spoin zaprawą cementową. Sieć wodociągowa pod drogą żwirową, gdzie jest możliwy przejazd środków transportu o dużym obciążeniu będzie montowana w rurach ochronnych $\varnothing$ 168 PE o długości 19 m.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się w projekcie różnych wariantów budowy sieci wodociągowej, lecz jedynie jedno konkretne rozwiązanie projektowe.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Zużycie paliw zależne będzie od wyboru w ramach przetargu firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu, jakim firma ta będzie dysponować. Należy liczyć się z pewnym zużyciem przez sprzęt oleju napędowego w czasie prac (koparki, samochody ciężarowe, spychacze, dźwigi). W chwili obecnej trudno jest ustalić wielkość zużycia paliwa przez sprzęt.

Woda będzie używana głównie na cele technologiczne, tj. płukanie przewodu, próba ciśnieniowa, dezynfekcja. Woda do celów sanitarnych i bytowych dla posesji pobierana będzie z hydroforni w Uniszkach Zawadzkich. Ujęcie to posiada wystarczającą ilość wody o odpowiedniej jakości dla podłączenia poszczególnych gospodarstw: Uniszki Zawadzkie: $Q_{\max} = 114 \text{ m}^3/\text{h}$. Odprowadzanie ścieków z posesji realizowane będzie do istniejących zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenach posesji.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia odnośnie zmiany stosunków gruntowo – wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych. Wybudowanie sieci wodociągowej jako szczelnej nie spowoduje strat w przyrodzie, ani nie stworzy nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. W celu uniknięcia zanieczyszczenia wód podziemnych od pracującego sprzętu mechanicznego należy używać sprawdzonego sprzętu ze szczelnymi układami paliwowo-olejowymi. Podczas robót budowlanych zastosowane będą objazdy oraz odpowiednie oznakowanie terenu, a prace będą prowadzone poza godzinami nocnymi. Po zakończeniu inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego poprzez pełną uprawę z nawożeniem. Urobek ziemi powstający w trakcie trwania wykopów będzie wywożony na wskazany przez inwestora plac lub odkład, tak aby prace nie naruszały własności osób trzecich np. poprzez składowanie gruntu na uprawach rolnych. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych i kabli telefonicznych będą wykonywane ręcznie.

Wykonanie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowościach Grzybowo i Windyki oraz zastosowanie właściwej technologii będzie gwarantowało prawidłową eksploatację sieci wodociągowej.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Nie występuje.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ocenia się, iż planowana inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W pobliżu planowanego mogą zostać narażone na jego oddziaływanie obszary chronionego krajobrazu położone w miejscowości Grzybowo. Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000. Najbliższy obszar objęty strukturą systemu Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 35 km od miejsca inwestycji.