Treść niniejszej mapy jest identyczna z mapą, do celów projektowych przyjętą, do zasobów w dniu ..... pod nr .....

W-1 0+110,53		
X= 5822187.41		Y= 4530242.67
R=1000		α=1.7952[0]
PW	m	13,80
SW	m	0,09
PSK	m	27,60
Δl	m	0,00
P_{π}=P_{Φ}	m	0,00
i	%	2λ

W-2 0+456,16		
X= 5822191.99		Y= 4530458.46
R=700		α=2.8993[0]
PW	m	15,93
SW	m	0,18
PSK	m	31,85
Δl	m	0,01
P_{π}=P_{Φ}	m	0,00
i	%	2λ

W-3 0+613,22		
X= 5822205.27		Y= 4530606.06
R=250		α=5.5350[0]
PW	m	9,89
SW	m	0,20
PSK	m	19,77
Δl	m	0,01
P_{π}=P_{Φ}	m	0,00
i	%	2λ

W-4 0+715,81		
X= 5822215.64		Y= 4530699.49
R=550		α=6.2119[0]
PW	m	26,86
SW	m	0,66
PSK	m	53,67
Δl	m	0,47
P_{π}=P_{Φ}	m	0,00
i	%	2λ

W-5 0+795,24		
X= 5822189.88		Y= 4530774.67
R=450		α=4.3096[0]
PW	m	15,56
SW	m	0,27
PSK	m	31,10
Δl	m	0,02
P_{π}=P_{Φ}	m	0,00
i	%	2λ

W-6 0+889,04		
Załamanie		α_p = 0,6647[0]
Współrzędne W-6		
X	5822153.43	
Y	4535327.68	

W-7 0+941,78		
X= 5822132.35		Y= 4530900.35
R=570		α=6.2348[0]
PW	m	27,93
SW	m	0,68
PSK	m	55,82
Δl	m	0,04
P_{π}=P_{Φ}	m	0,00
i	%	2λ

Legenda:

- *- projektowana nawierzchnia bitumiczna*
- *- projektowane pobocze żwirowe*
- *- projektowana krawędź drogi*
- *- projektowana krawędź poboczy*

WYKONAWCA: MGR INŻ. ANDRZEJ DUDKIEWICZ UL. PRZECHODNIA 1/2 A 15-399 BIAŁYSTOK TEL. KOM. 502 246 466 NIP 966-100-100-46 REGON 050 125 000	PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI UNISZKI – CEGIELNIA OD KM 0+000,00 DO KM 1+006,00 I OD KM 0+000,00 DO KM 0+090,00		
	OBRĘB: GMINA WIECZFNIA KOŚCIELNA 06-613 WIECZFNIA KOŚCIELNA		
	WYKONAŁ: BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:1000
	TYTUŁ: PLAN SYTUACYJNY		NUMER RYSUNKU: 1
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PROJEKTANT: MGR INŻ. ANDRZEJ DUDKIEWICZ upr. proj. nr TOM/D/E-161/04 PDB MAZOWSZE/125/01	OPRACOWAŁ:	ZATWIERDZIŁ:
DATA: MAJ 2011 R.	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

G:\Uniszki Cegielnia dz.42 41_20 41_19 56 44_1\Uniszki Cegielnia plan sytuacyjny wydruk.dwg, 2011-06-27 19:52:09, Adobe PDF pc3