

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr G230903W Uniszki Gumowskie – droga krajowa nr 7 – Kuklin
Odcinek od km 0+000,00 do km 2+165,00

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	2,165
2.	CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE				
2.1.	02.01.01.	KNNR 1 0406-02	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III	m3	297,40
2.2.	02.01.01.	KNNR 1 0202-06	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III	m3	68,90
2.3.	02.01.01.	KNNR 1 0202-06	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III	m3	412,20
2.4.	02.03.01.	KNNR 1 0407-02	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III	m3	68,90
2.5.	02.03.01.	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III	m3	366,30
2.6.	02.03.01.	KNNR 1 0503-05	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów	m2	3123,00
2.7.	02.03.01.	KNNR 1 0503-01	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów	m2	4553,00
3.	CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1.	06.02.01.	KNNR 6 0605-06	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych podjazdami z rur betonowych o średnicy $\varnothing$ 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki	m	192,00
3.2.	06.02.01.	KNNR 6 0605-03	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25	Szt.	60,00
4.	CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG				
4.1.	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,2÷0,30 kg/m² przed ułożeniem warstwy wyrównawczej	m2	7660,30
4.2.	04.08.01.	KNNR 6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim wbudowaniu mieszanki w ilości 50 kg/m2	ton	383,00
4.3.	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	7660,30
4.4.	10.07.01.	KNNR – 6 0202-05	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	794,00
4.5.	06.03.01.	KNNR – 6 0112-04	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	3229,50
5.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
5.1.	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7660,30