

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Długokąty
odcinek o długości 1250 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Oznacz elementu Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
CPV – 45100000-8			DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
CPV-45111200-0 01.00.00.			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	1,250
CPV – 45200000-9			DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRE- SIE INŻYNIERII LĄDOWEJ		
CPV-45232452-5 03.00.00.			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
2	02.01.01.	KNNR 1 0202-04	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsię- biernymi o pojemności naczynia roboczego 0,25 m ³ z zała- dunkiem na środki transportu kołowego i przewiezeniem na odległość do 1 km na odkład. Roboty związane z odtworze- niem rowów przydrożnych	m3	520,00
3	06.02.01.	KNNR – 6 0605-06	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ϕ 400 mm	m	36,00
4	06.02.01.	KNNR – 6 0605-03	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy B-30	Szt.	12,00
CPV-45233320-8 04.00.00.			ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA		
5	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbu- dowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym $1250,00 \times 5,20 = 6500,00$	m2	6500,00
6	04.02.01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	6500,00
7	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie międzywarstwowe przed ułożeniem ścieralnej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości $0,15 \pm 0,20$ kg/m ²	m2	4525,00
8	06.03.01.	KNNR – 6 0112-04	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm $1250,00 \times 1,25 \times 2 = 3125,00$	m2	3125,00
CPV-45233220-7 05.00.00.			ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE		
9	05.03.05.	KNNR – 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mine- ralno-asfaltowej wg normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. $1250,00 \times 3,62 = 4525,00$	m2	4525,00
10	05.03.05.	KNNR – 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mi- neralno-asfaltowej wg normy PN-74/S-96022 o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $1250,00 \times 3,50 = 4375,00$	m2	4375,00
CPV-45233290-8 07.00.00.			INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH		
11	07.02.01.	KNNR – 6 0702-01/05	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych wraz ustawieniem słupków a. Znaki typu A	Szt.	1