

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Długokąty
odcinek o długości 1250 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
CPV-45111200-0 01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	1,250		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LADOWEJ				
CPV-45232452-5 03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,25 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km na odkład. Roboty związane z odtworzeniem rowów przydrożnych	m3	520,00		
3	06.02.01.	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ϕ 400 mm	m	36,00		
4	06.02.01.	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy B-30	Szt.	12,00		
RAZEM						
CPV-45233320-8 04.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA				
5	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	6500,00		
6	04.02.01.	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm	m2	6500,00		
7	04.03.01.	Skropienie międzywarstwowe przed ułożeniem ścieralnej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ²	m2	4525,00		
8	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	3125,00		
RAZEM						
CPV-45233220-7 05.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE				
9	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	4525,00		
10	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-74/S-96022 o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4375,00		

RAZEM					
CPV-45233290-8 07.00.00.		<u>INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH</u>			
11	07.02.01.	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych wraz ustawieniem słupków a. Znaki typu A	Szt.	1	
RAZEM					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT					
PODATEK VAT			%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT					