

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej transportu rolnego w m. Turowo
na działce Nr 46 na odcinku długości 1215 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p.	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Oznaczenie elementu Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
CPV – 45100000-8		DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
CPV-45111200-0 01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	1,215
CPV-45112730-1 02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE			
2	02.01.01.	KNNR 1 0202-06	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z pogłębieniem rowów 995,00x0,60 = 597,00	m3	597
CPV – 45200000-9		DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ			
CPV-45232452-5 03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3	06.02.01.	KNNR – 6 0605-06	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ϕ 400 mm	m	75
4	06.02.01.	KNNR 6 0605-03	Wykonanie ścianek czołowych przepustu rurowego pod zjazdami o średnicy 40 cm z betonu klasy B-30	Szt.	30
CPV-45233320-8 04.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA			
5	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1215,00x5,20 = 6318,00	m2	6318
6	04.02.01.	KNNR 6 0104-01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1215,00x5,20 = 6318,00	m2	6318
CPV-45233220-7 05.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE			
7	05.01.03.	KNNR 6 0112-06	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanym mechanicznie (pospółki) grubości 14 cm 1215,00x5,20 = 6318,00	m2	6318
8	05.01.03.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanym mechanicznie (pospółki) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	6318
9	10.07.01.	KNNR – 6 0202-05	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	240

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej transportu rolnego w m. Turowo

na działce Nr 46 na odcinku długości 1215 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
CPV-45111200-0 01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	1,215		
RAZEM						
CPV-45112730-1 02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE				
2	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III. Roboty związane z pogłębieniem rowów 995,00x0,60 = 597,00	m3	597		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
CPV-45232452-5 03.00.00.		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3	06.02.01.	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy ϕ 400 mm	m	75		
4	06.02.01.	Wykonanie ścianek czołowych przepustu rurowego pod zjazdami o średnicy 40 cm z betonu klasy B-30	Szt.	30		
RAZEM						
CPV-45233320-8 04.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA				
5	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1215,00x5,20 = 6318,00	m2	6318		
6	04.03.01.	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1215,00x5,20 = 6318,00	m2	6318		
RAZEM						
CPV-45233220-7 05.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE				
7	05.01.03.	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanym mechanicznie (pospółki) grubości 14 cm 1215,00x5,20 = 6318,00	m2	6318		
8	05.01.03.	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanym mechanicznie (pospółki) przy grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	6318		

		10 cm				
9	10.07.01.	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	240		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						