

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej transportu rolnego
w miejscowości Windyki na działce Nr 124 o długości 1375 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Oznacz elementu Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
CPV – 45100000-8		DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE			
CPV-45111200-0 01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	1,375
2	01.02.02.	KNNR 1 0113-01	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na głębokość do 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km $900,00 \times 3,00 = 2700,00$	m2	2700
CPV – 45200000-9		DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ			
CPV-45233320-8 04.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA			
3	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym $900,00 \times 3,00 + 475,00 \times 5,00 = 5075$	m2	5075
CPV-45233220-7 05.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE			
4	05.01.03.	KNNR – 6 0202-05	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	5075
5	05.01.03.	KNNR – 6 0202-07	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5075

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej transportu rolnego
w miejscowości Windyki na działce Nr 124 o długości 1375 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

L.p	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
CPV – 45100000-8		DZIAŁ I – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE				
CPV-45111200-0 01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	Km	1,375		
2	01.02.02.	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na głębokość do 10 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km $900,00 \times 3,00 = 2700,00$	m2	2700		
RAZEM						
CPV – 45200000-9		DZIAŁ II – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ				
CPV-45233320-8 04.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA				
3	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym $900,00 \times 3,00 + 475,00 \times 5,00 = 5075$	m2	5075		
RAZEM						
CPV-45233220-7 05.00.00.		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE				
4	05.01.03.	Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	5075		
5	05.01.03.	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5075		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT					%	22,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						