
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy
Wieczfnia Kościelna – place zabaw
ADRES INWESTYCJI : miejscowości: Windyki, dz. nr 360; Uniszki Zawadzkie, dz. nr 207; Kościelna, dz.
nr 74/4; 74/7; Grzebsk, dz. nr 64/2
INWESTOR : Gmina Wieczfnia Kościelna
ADRES INWESTORA : 06-513 Wieczfnia Kościelna
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru inwestora - przetarg
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna – place zabaw					
1		Wieczfnia Kościelna, dz. nr 74/4; 74/7			
1.1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1.	0125-04				
1		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem -	m ²		
d.1.	0125-05	dodatek za każde dalsze 5 cm grubości			
1		Krotność = 2	m ²	200.000	
		poz.1		RAZEM	200.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1.	0103-02	wierzch-m2 ni w gr.kat.III-IV			
1		poz.1	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.1.	0402-03				
1	0402-05	29.00*2+6.90*2		71.800	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A*0.20*0.20	m ³	71.800	
				2.872	
				RAZEM	2.872
5	KNR AT-04	Obrzeża z tworzywa sztucznego	szt.		
d.1.	0209-04				
1		poz.4A	szt.	71.800	
				RAZEM	71.800
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1.	0204-03	zagęszczeniu 15 cm			
1	0204-04	poz.1	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1.	0204-05 -2 x	zagęszczeniu 5 cm			
1	KNR 2-31				
	0204-06	poz.1	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01				
1	z.sz. 2.5.2.				
	9907	poz.1*0.20	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
9		Nawierzchnia syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową. Przyjęto gru-	m ²		
d.1.	wycena indy-	bość 55 mm co odpowiada 1,50 m wysokości swobodnego upadku (tzw. HIC			
1	widualna	podawany przez producenta urządzeń placu zabaw w karcie technicznej danej			
		zabawki) kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM			
		poz.1	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-05	grunt.kat. I-II			
1		poz.1*0.25	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
1.2		Urządzenia zabawowe			
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1.	0203-01				
2		(0.4*0.4*0.5)*4	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
12		Montaż urządzenia SPRĘŻYNOWIEC	szt		
d.1.	wycena indy-				
2	widualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Windyki, dz. nr 360			
2.1		Nawierzchnia			
13	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m ²		
d.2.	0125-04	darnią z przewozem taczkami			
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNR 2-01 d.2. 0125-05 1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR 2-31 d.2. 0103-02 1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzch-m2 ni w gr.kat.III-IV poz.13	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 2-31 d.2. 0402-03 1 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m 23.00 A (obliczenia pomocnicze) poz.16A*0.20*0.20	m ³ m ³	 23.000 =====	
				RAZEM	0.920
17	KNR AT-04 d.2. 0209-04 1	Obrzeża z tworzywa sztucznego poz.16A	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
18	KNR 2-31 d.2. 0204-03 1 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm poz.13	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
19	KNR 2-31 d.2. 0204-05 -2 x 1 KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.13	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
20	KNR 2-01 d.2. 0236-01 1 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.13*0.20	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
21	d.2. wycena indy- 1 widualna	Nawierzchnia syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową. Przyjęto gru- bość 55 mm co odpowiada 1,50 m wysokości swobodnego upadku (tzw. HIC podawany przez producenta urządzeń placu zabaw w karcie technicznej danej zabawki) kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM poz.13	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
22	KNR 4-01 d.2. 0108-05 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.13*0.25	m ³ m ³	 17.500	
				RAZEM	17.500
3	Uniszki Zawadzkie, dz. nr 207				
3.1	Nawierzchnia				
23	KNR 2-01 d.3. 0125-04 1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 70.00	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
24	KNR 2-01 d.3. 0125-05 1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 poz.23	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
25	KNR 2-31 d.3. 0103-02 1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzch-m2 ni w gr.kat.III-IV poz.23	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
26	KNR 2-31 d.3. 0402-03 1 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m 23.00 A (obliczenia pomocnicze)	m ³	 23.000 =====	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.26A*0.20*0.20	m ³	23.000 0.920	
				RAZEM	0.920
27 d.3. 1	KNR AT-04 0209-04	Obrzeża z tworzywa sztucznego	szt.		
		poz.26A	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
28 d.3. 1	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.23	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
29 d.3. 1	KNR 2-31 0204-05 -2 x KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz.23	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
30 d.3. 1	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		poz.23*0.20	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
31 d.3. 1	wycena indywidualna	Nawierzchnia syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową. Przyjęto grubość 55 mm co odpowiada 1,50 m wysokości swobodnego upadku (tzw. HIC podawany przez producenta urządzeń placu zabaw w karcie technicznej danej zabawki) kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM	m ²		
		poz.23	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
32 d.3. 1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		poz.23*0.25	m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
4		Grzebsk, dz. nr 64/2			
4.1		Urządzenia zabawowe			
33 d.4. 1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		(0.4*0.4*0.5)*3	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
34 d.4. 1	wycena indywidualna	Montaż urządzenia SPRĘŻYNOWIEC	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna – place zabaw					
1 Wieczfnia Kościelna, dz. nr 74/4; 74/7					
1.1 Nawierzchnia					
1 d.1.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²	200.000	0.00	0.00
2 d.1.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m ²	200.000	0.00	0.00
3 d.1.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 ni w gr.kat.III-IV	m ²	200.000	0.00	0.00
4 d.1.1	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m ³	2.872	0.00	0.00
5 d.1.1	Obrzeża z tworzywa sztucznego	szt.	71.800	0.00	0.00
6 d.1.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	200.000	0.00	0.00
7 d.1.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	200.000	0.00	0.00
8 d.1.1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	40.000	0.00	0.00
9 d.1.1	Nawierzchnia syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową. Przyjęto grubość 55 mm co odpowiada 1,50 m wysokości swobodnego upadku (tzw. HIC podawany przez producenta urządzeń placu zabaw w karcie technicznej danej zabawki) kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM	m ²	200.000	0.00	0.00
10 d.1.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	50.000	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia					0.00
1.2 Urządzenia zabawowe					
11 d.1.2	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³	0.320	0.00	0.00
12 d.1.2	Montaż urządzenia SPRĘŻYNOWIEC	szt	4.000	0.00	0.00
Razem dział: Urządzenia zabawowe					0.00
Razem dział: Wieczfnia Kościelna, dz. nr 74/4; 74/7					0.00
2 Windyki, dz. nr 360					
2.1 Nawierzchnia					
13 d.2.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²	70.000	0.00	0.00
14 d.2.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m ²	70.000	0.00	0.00
15 d.2.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 ni w gr.kat.III-IV	m ²	70.000	0.00	0.00
16 d.2.1	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m ³	0.920	0.00	0.00
17 d.2.1	Obrzeża z tworzywa sztucznego	szt.	23.000	0.00	0.00
18 d.2.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	70.000	0.00	0.00
19 d.2.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	70.000	0.00	0.00
20 d.2.1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	14.000	0.00	0.00
21 d.2.1	Nawierzchnia syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową. Przyjęto grubość 55 mm co odpowiada 1,50 m wysokości swobodnego upadku (tzw. HIC podawany przez producenta urządzeń placu zabaw w karcie technicznej danej zabawki) kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM	m ²	70.000	0.00	0.00
22 d.2.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	17.500	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia					0.00
Razem dział: Windyki, dz. nr 360					0.00
3 Uniszki Zawadzkie, dz. nr 207					
3.1 Nawierzchnia					
23 d.3.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²	70.000	0.00	0.00
24 d.3.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m ²	70.000	0.00	0.00
25 d.3.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 ni w gr.kat.III-IV	m ²	70.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
26 d.3.1	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m ³	0.920	0.00	0.00
27 d.3.1	Obrzeża z tworzywa sztucznego	szt.	23.000	0.00	0.00
28 d.3.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	70.000	0.00	0.00
29 d.3.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	70.000	0.00	0.00
30 d.3.1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	14.000	0.00	0.00
31 d.3.1	Nawierzchnia syntetyczną, wodoprzepuszczalną, bezspoinową. Przyjęto grubość 55 mm co odpowiada 1,50 m wysokości swobodnego upadku (tzw. HIC podawany przez producenta urządzeń placu zabaw w karcie technicznej danej zabawki) kolorystyka do ustalenia z INWESTOREM	m ²	70.000	0.00	0.00
32 d.3.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	17.500	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia					0.00
Razem dział: Uniszki Zawadzkie, dz. nr 207					0.00
4 Grzebsk, dz. nr 64/2					
4.1 Urządzenia zabawowe					
33 d.4.1	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³	0.240	0.00	0.00
34 d.4.1	Montaż urządzenia SPRĘŻYNOWIEC	szt.	3.000	0.00	0.00
Razem dział: Urządzenia zabawowe					0.00
Razem dział: Grzebsk, dz. nr 64/2					0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł